



Skýringar

- Tengill
- Tvöfaldur tengill
- Tengill og rofi saman
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Prýstirofi
- Hreyfiskynjari
- Veggdós, tengidós
- Lofljós
- Innfellt ljós, LED 5-9 W (slétt v. loft)
- Rör upp
- Rör niður
- T1. Rafmagnstata
- TS Gagnaskápur 19"

Skýringar

Öll mál miðast við miðja dós og frágengið gólf eða vegg
Pípur eru 16 mm og idregnar 1,5q idráttarvir
Hæð rofa er 1100 mm frá gólfu
Hæð tengla er 200 mm frá gólfu. Í eldhúsi, bílskúr, snyrtingum og fönðurherbergi er hæð tengla 1100 mm frá gólfu
Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
Þéttleiki rafbúnaðar sé í samræmi við staðal
Málstraumur rofa sé minnst 10 A og tengla 16 A
Samræma ber lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum
Greinar að töflum eru merktar viðkomandi töflu:
Dæmi: +T1.1-F1.4 er grein "F1.4" í töflu "T1.1"
Til varnar of hárrí snertispennu skal nota lekastraumsrofa og núllun
Frágangur sökkulskaupa skal vera í samræmi við Tæknilega tengiskilmála
Jarðbinda skal vatnspípukerfi í samræmi við Tæknilega tengiskilmála

} Nema annars sé getið

Lýsing er innfellt díóðuljós, 6 - 9 W.
Yfir borðum í eldhúsi og stofu koma hangandi ljós
Útlýsing eru innfældir díóðulampar, sem koma neðan í þakskegg

Hannað:
Gísli Árnason
Yfirfarir:
GÁ
Samþ: GÁ Kennit: 190661-3939

Aðalhönnuður:
Gísli Árnason
Sýning: G. Árnason kl. 020884-3637

Parhús
Móbergsskarð 1-3
221 Hafnarfirði

Rafiögn
2
Mkv. 1:50

06-19

011602 A

28. júlí 2019

Frumrit A1