



**FRÁVEITULAGNIR SKÝRINGAR:**

FRÁVEITULAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 68:2003. UM LAGNIRNAR SKAL GILDA EFTIRFARANDI, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM Eða Í VERKLÝSINGU.

ALLAR LEIÐSLUR SKAL LEGGJA Í BEINNI LÍNU MED JÖFNUM HALLA, OG ÞÆR SKULU HVÍLA Á BELGNUM Í ALLRI LENGÐ SINNI, EN EKKI Á MUFFU. ALLAR STEFNUBRETTINGAR SKAL FRAMKVÆMA MED FORMSTYKKJUM. STUTTUM Á HOLRÆSALOGNUM SKAL LOKA MED PLASTLOKUM.

FRÁVEITULAGNIR Í JÖRD ERU ÚR STÍFU PVC PLASTI EDA SAMBÆRILEGU, SETTAR SAMAN MED MUFFUTENGJUM. SAMSETNINGAR SKAL ÞETTA MED GÚMMIHRINGJUM.

FRÁVEITULAGNIR INNHANÚSS ERU ÚR PP PLASTI EDA SAMBÆRILEGU, SETTAR SAMAN MED MUFFUTENGJUM. SAMSETNINGAR SKAL ÞETTA MED GÚMMIHRINGJUM.

BRUNNAR Í FRÁVEITUKERFUM SKULU GERÐIR ÚR STEINSTEYPU EDA PLASTI. BRUNNBÖTN SKAL MÓTADUR ÞANNIG AÐ SEM MINNST MÓTSTADA VERÐI.

ALLT EFNÍ SKAL VOTTAD AF NMI

- HL Handlaug
  - SV Skolvaskur
  - SB Sturtubað
  - BK Baðkar
  - VS Vatnssalerni
  - ÞV Þvottavél
  - EV Eitdhúsvaskur
  - ÞN Þakniðurfali
- Skolplögn ————
- Regnvatnslögn - - - - -
- Jarðvatnslögn . . . . .

1 sökkjar, frárennsli  
Mkv. 1:50

Ingvar Gýjjar Sigurðarson Vítugrund 22 550 Sauðárkrúkur Netfang: gys4@simnet.is Sími 868-5052	
Teknað: IGS / ÞEP	Alþingisráðgjafi / hönnuður / hönnunarsjón Sigurður G. Sigurðsson
Umræð fyrir: Leigutaka lóðar	Ingvar Gýjjar Sigurðarson Kt. 020884-3632
Verkefni: Möbergsskaró 1-3	Verkinúmer: 3061
Verkefni: Frárennsli	Bláðstærð: A1
Málsvæði: 1.50	Tekningarnúmer: P101
Útgáfudagur: 30. júl. 2019	Útgáfa númer: 2. útgáfa
Frungjafi: Frungjafi	Frungjafi: Frungjafi
Teknað: 3061P Möbergsskaró 1-3	Prentaður: 30. júl. 2019

