



ALMENNT:

BOTNPLATA ER 120mm ÞYKK, BENDING #K10c/c250.  
LOFTATPLATA YFIR NEDRI HÆÐUM ERU 220mm ÞYKKAR.  
SÖKKLAR ERU 200mm BREIÐIR, BENDING SJÁ SNIÐ. ÚTVEGGIR ERU 180mm ÞYKKIR, BENTIR Í BÄÐUM BRUNUM: K10c/c200 LÖÐRÉTT, EN K10c/c250 LÁRÉTT. VEGGIR AÐ JARÐVEGI ERU ÞÓ 200mm ÞYKKIR, BENTIR #K10c/c200 Í BÄÐUM BRUNUM, LÖÐRÉTTU JÄRN SKULU VERA Í ÚTBRUNUM. UMHVÆRFIS ÖP Í VEGGJUM KOMI K10c/c200 MEÐ 2K12 Í BOTNI. VEGGTENGINGAR SKULU GERÐA MEÐ VINKLUM K10 c/c200 L=500+500mm. ALLIR INNVEGGIR ERU 150mm ÞYKKIR, BENDING ER EINFÖLD, #K10c/c200 EÐA SAMSVARANDI. SVALARGÓLF ERU 200-220mm ÞYKK OG HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM, MEÐ 120mm ÞYKKU SVALARVEGGJUM MEÐ K10c/c 200mm. VEGGIR MILLI HÚSA ERU 190MM ÞYKK MEÐ BENDINGU EINS OG KEMUR FRAM Á SNIÐI A4. ÞAKPLATA ER +220mm ÞYKK OG HALLAR AÐ NIÐURFÖLLUM, BENDING SJÁ ÞAKPLÖTU-TEIKNINGU. OFAN Á ÞAKPLÖTUR KOMI TILSKRORIN EINAGRUN, 50mm ÞYKK RÚMÞYNGD 16kg/m³ OG 150mm 24kg/m³, DÍFLUÐ NIÐUR. ÞAR OFAN Á KEMUR HEILSOÐIN ÞAKDÚKUR KEMUR. VEGGKLÆDNING ER AF VIÐURKENNÐRI GERÐ OG UNDIRLAGSKERFI, TIL DÆMIS FRÁ ÁLTAK. EINAGRUN ÚTVEGGJA ER 100mm STEINULL.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ
--------	------------	--------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :

Fríðrik Ólafsson verkrf.  
kt. 240753-2439

HÖNNUÐUR :

Ragnar G Gunnarsson tæknifr.  
kt. 110947-2839

Tæknipjónusta  
Ragnars G. Gunnarssonar

Smávegur 11, 200 Kópavogur, net-fang: ragnar@tannu.is  
Símanúmer: 520397-2839, Sími: 5445350, Fax: 5445351

HOVAÐ AF: RGG	TEKNAÐ AF: RGG	YFIRFARIÐ AF: RGG
DAGSETNING: 18.08.2019	SKALA: Mkv. 1:50	DAGSETNING BREYTINGA: -

Víkurskarð 12. Hafnarfirði

Verkfræðiteikningar  
Burðarþol- 2. loft þakplata.

VEFNUMER: 2019	BLAÐ: B 04	ÚTGÁFA:
----------------	------------	---------