



ALMENNT:
 BOTNPLATA ER 120mm ÞYKK, BENDING #K10c/c250.
 LOFTATPLATA YFIR NEDRI HÆÐUM ERU 220mm ÞYKKAR.
 SÖKKLAR ERU 200mm BREIÐIR, BENDING SJÁ SNIÐ. ÚTVEGGIR ERU 180mm ÞYKKIR, BENTIR Í BÁÐUM BRUNUM: K10c/c200 LÖÐRÉTT, EN K10c/c250 LÁRÉTT. VEGGIR AÐ JARÐVEGI ERU ÞÓ 200mm ÞYKKIR, BENTIR #K10c/c200 Í BÁÐUM BRUNUM, LÖÐRÉTTU JÁRN SKULU VERA Í ÚTBRÚNUM. UMHVÆRFIS OP Í VEGGJUM KOMI K10c/c200 MEÐ 2K12 Í BOTNI. VEGGTENGINGAR SKULU GERÐA MEÐ VINKLUM K10 c/c200 L=500+500mm. ALLIR INNVEGGIR ERU 150mm ÞYKKIR, BENDING ER EINFÖLD, #K10c/c200 EDA SAMSVARANDI. SVALARGÓLF ERU 200-220mm ÞYKK OG HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM, MEÐ 120mm ÞYKKU SVALARVEGGJUM MEÐ K10c/c 200mm. VEGGIR MILLI HÚSA ERU 190MM ÞYKK MEÐ BENDINGU EINS OG KEMUR FRAM Á SNIÐI A4. ÞAKPLATA ER +220mm ÞYKK OG HALLAR AÐ NIÐURFÖLLUM, BENDING SJÁ ÞAKPLOTU-TEIKNINGU. OFAN Á ÞAKPLOTUR KOMI TILSKRORIN EINAGRUN, 50mm ÞYKK RÚMPYNGD 16kg/m² OG 150mm 24kg/m². DÍFLUÐ NIÐUR. ÞAR OFAN Á KEMUR HEILSOÐIN ÞAKDÚKUR KEMUR. VEGGKLÆÐNING ER AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG UNDIRLAGSKERFI, TIL DÆMIS FRÁ ÁLTAK. EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 100mm STEINULL.

Mkv 1:50

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID
--------	------------	---------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :
Fríðrik Ólafsson verkfr.
kt. 240753-2439

HÖNNUÐUR :
Ragnar G Gunnarsson tæknifr.
kt. 110947-2839

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Smábjörnsvegur 11, 200 Kópavogur, net-fang: ragnarg@heim.is
Kennitala: 500397-2809, Sími: 5445250, Fax: 5445351

FRAMMÚLAF:	TEIKNUNARAF:	YFIRFARAF:
RGG	RGG	RGG

DAGSETNING:	SKALAF:	DAGSETNING BREYTINGAR:
20.08.2019	Mkv. 1:50	-

Víkurskarð 12. Hafnarfirði

Verkfræðiteikningur
Burðarþol- 1. loft y. jarðhæð.

VERNAÐUR:	BLAÐ:	ÚTGÁFA:
2019	B 03	