



Verkeiðn. Grunnmynd 1 hæð 1 : 50

Brunavarnir:
 Brunahólf: Milli íbúðar og bilgæmslu REI-60 veggur með EICS-60 HURÐ
 Útveggir: Staðsteyptir veggir í einangrunarkubba. til að uppfylla brunakröfur: Að innan útveggirnir múrþússaðir. Að utan heiklaðtt 25mm. harðpressuð steinullareinangrun fest upp með málmfestingum, lektur á vinkli til afréttingar og gefa pláss fyrir 25mm.harðpressaða einangrunina. Útveggir þak og gólf svalir í hjónaherb. Löttur hefðbundin EI30 timbur útveggur, steypt REI60 gólf og EI30 loftaklæðning.
 Innveggir: Gipsplötuveggir og staðsteyptur milli íbúðar og bilgæmslu
 Flóttaleiðir: Gluggar og hurðir uppfyllir reglugerð um lármarkstærðir um opnun og aðgengi. Tvennar svalir á 2. hæð með EW-30 gleri í gluggum og hurðum
 Reykskynjarar: Reykskynjarar í hvoru brunahólfi og báðum hæðum uppsetning og fjöldi í samr. við leiðbeiningum og reglum um brunavarnir.
 Slökkvitæki: Slökkvitæki upphengd er í báðum brunahólfum og hæðum, gerð og stærð samkv. leiðbeiningum og reglugerð um brunavarnir.
 ATH:
 Mælið ekki upp af teikningum, hafði samband við aðalhönnuð komi upp misræmi í málsetningum. Aður en smíði hefst skal athuga mál á staðnum

BREYTINGAR:

NR.	DAGS	Sign	BREYTING

K.J. ARK sif. 650319-0360
 Tel. 899 3234
 T.él. 897 0375
 E-mai. jon@kjarkun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
 Kjartan Rafnson Fi/DSA 270365-3539
 Jón Magnús Halldórsson Byggingafr. BTH 091162-3509
 s.p. *Jón Magnús Halldórsson*
 Verk Malarskarð 16

Teikning
 Verkeiðning grunnmynd 1. hæð

Kvarði 1 : 50
 Dags 30.08.2019
 Teiknað af jmh
 TEIKNING NR. A105