



Brunavarnir:

Brunahólf:
Milli íbúðar og bilgeymslu REI-60 veggur með EICS-60 HURD

Útveggir:
Staðsteyptir veggir í einangrunarkubba, til að uppfylla brunakröfur. Að innan útveggirnir múrpússaðir. Að utan heilklaft 25mm, harðpressuð steinullareinangrun fest upp með málmfestingum, laktur á vinkli til afreitingar og gefa pláss fyrir 25mm harðpressaða einangrunina. Útveggir þak og gólf svalir í hjónaherb. Líttur hefðbundin EI30 timbur útveggur, steypt REI60 gólf og EI30 loftaklæðning.

Innveggir:
Gipsplötuveggir og staðsteyptur milli íbúðar og bilgeymslu

Fliótaleiðir:
Gluggar og hurðir uppfyllir reglugerð um lármarkstærðir um opnun og aðgengi. Tvennar svalir á 2. hæð með EW-30 gleri í gluggum og hurðum

Reykskyngjarar:
Reykskyngjarar í hvoru brunahólfi og báðum hæðum uppsetning og fjöldi í samr. við leiðbeiningum og reglum um brunavarnir.

Slökkvitæki:
Slökkvitæki upphengt er í báðum brunahólfum og hæðum, gerð og stærð samkv. leiðbeiningum og reglugerð um brunavarnir.

ATH.
Mælið ekki upp af teikningum, hafið samband við aðalhönnuð komi upp misræmi í málsetningum. Áður en smíði hefst skal athuga mál á staðnum

BREYTINGAR:

NR.	DAGS	Sign	BREYTING

K.J. ARK slf. 650319-0360

Tel. 899 3234
Tel. 897 0375
E-mai. jon@kjhonnun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF

Kjartan Rafnson Fi/DSA 270365-3539
Jón Magnús Halldórsson Byggingafr.BTH 091162-3509

S.p. *Jón M. Halldórsson*
Verk
Malarskarð 16

Verkteikn. Grunnmynd 2 hæð 1 : 50

Teikning
Verkteikning grunnmynd 2. hæð

Kvarði
1 : 50

Dags. 30.08.2019
Teiknað af jmh

TEIKNING NR.
A106