



Forsteyptar loftaplötur. Járn í filegran.
 Grunnmynd plata yfir 1. hæð
 mkv. 1:50

Almennt eru filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar. Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257. Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbendingu með með stefnu skv. stefnuör. Að auki skal leggjast randjárn ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12. Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplatna verði 60-70mm

Samþykkt þann
 22. ágúst 2019
 Byggingaulltölurinn í Höfðingjahlíð

ÚTGÁFUFRILL			
NÚMER.	DAGS.	SKYRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. SAMRÆM HÖNNUNAR.
 Einar Guðm.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
 FTI
 HAMRABORG 10
 200 KÓPAVOGUR
 GSM: 898 9517
 NETFANG: emil@emil.is
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
 Brenniskarð 1 og 1A

HEITI TEKNINGAR:
 Burðarvirki 1. hæð
 Forsteyptar filegran plötur

MKV: 1:50	DAGS. 15.02.19	VERK NR.	
TEKNAÐ. EÞG	YFIRFÁRÐ. EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEKNINGAR
DAGSUNDIRSKR. 16/08/19	NAFN HÖNNUNAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	B11-2	
UNDIRSKR. HÖNNUNAR	ÚTGÁFA		