



SKÝRINGAR

SÖKKULVEGGIR ERU 200MM OG SITJA YMIST Á STEYPTUM GRUNNPLÖTTUM EÐA Á BURÐAR FyllingU OG TENGDIR VÍÐ SÚLUFÓT. GRUNNPLATTAR SKRIFSTOFU ERU 300X800 UNDIR ÚTVEGGJASÖKKLUM EN MILLIVEGGJA SÖKKULL Á FyllingU OG SÚLUPLATTA VERKSTÆÐIS SJÁ TEIKN. B01 OG B05. UNDIR SÚLUFÆTUR VERKSTÆÐIS ERU PLATTAR 400X1800X1800 NEMA Á HORNUM GRID A1 OG E1 EN ÞAR ERU 400X800X800 PLATTAR SJÁ TEIKNINGU B02 B03 OG B04. ALMENN BENDING SÖKKULVEGGJA ER 4 STK K12 NEÐRIJÄRN SEM SÖKKULSKAUT ÁSAMT K10C250 TENGIJÄRN SEM NÁ < 500MM INN Á PLÖTU. 3 STK K12 L= 5M ER BÆTT INN VÍÐ INNKEYRSLUDYR. SÖKKLAR SKRIFSTOFU OG VERKSTÆÐIS ERU AÐGREINDIR MED 20MM PENNSLURAUAF EN SÖKKULSKAUT TENGÐ SAMAN Á TVEIMUR STÖÐUM SJÁ SNIÐ 1-B04. EINFOLD GRIND #K10C250 KEMUR Í MIÐJA 150MM SÖKKULPLÖTU SKRIFSTOFU EN TVÖFOLD GRIND Í 180MM SÖKKULPLÖTU VERKSTÆÐIS NEÐRI GRIND #K10C200 EN EFRI GRIND #K10C250MM Í VEGGJUM SMURGRYFJU OG PLOTU ER TVÖFOLD JÄRNAGRIND SJÁ TEIKN. B05 SJÁ EINNIG PLOTU ÖLUSKÝLIS Á TEIKN.

SÖKKULPLÖTURNAR ERU STEYPTAR MED 7/8 TIL 15/16 HALLA Í GÖLFNIDURFÖLL OG EFTIR SLIPUN ER EKKI GERT RÁÐ FYRIR ANNARI MEDHÖNDLUN EN FLOTUN Á SKRIFSTOFU. SJÁ SKÝRINGARBLAÐ VARDANDI STEYPUGÆÐI.

EKKI ER GERT RÁÐ FYRIR ÞYKKRI ÖLOGN Á SKRIFSTOFU HELDUR EINUNGIS CA. 5-10MM FLOTI.

ALLT STÁL ER SÜDHÆFT BENDISTÁL Ks500

SÖKKULSTEYPA OG SÖKKULPLÖTUSTEYPA ER C25/C3 (SJÁ SKÝRINGARBLAÐ B-00).

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. B-00

MERKIR SNIÐ A SEM SÝNT ER Á TEIKNINGU NÚMER B-02

Febrúar 2019 Leiðréttar kótahæðir
Febrúar 2019 Leiðrétt smurgrýfa

BR.	DAGS.	TEXTI
UNNIB EFTIR TEIKNINGUM FRÁ ARKITEKT AFHENTAR:		
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:		
Raunteikning		
Breiðhella 22 Hafnarfirði		
Snið í sökkla		
Bolastaðsetningar		
HANNAÐ: SJJ	TEIKNAD: SJJ	YFIRF: KMP
DAGS: 29.05.2017		
SAMÞYKKT: <i>[Signature]</i>		
KT: 130257-2409		
SKJAL:		
KVARÐI:		1:20
BLAÐ NR.		B-04

