



**Almennar skýringar**

- Almennar skýringar, sjá teikningu 300.
- Kerfismynd neysluvatns, sjá teikningar 342.
- Minnstu neysluvatnslagnir séu DN12.
- Við handlaugar skal setja hitastýrða blöndunarloka á heitt neysluvatn. Stilla á 43°C.

DN-mál eru lágmarks innmál lagna.  
 -K-U-UL Kallt neysluvatn  
 -H- Heitt neysluvatn  
 -N-H Heitt neysluvatn

IV = í vegg / stökk / í veggrauf

Eldir langir sjá teikningar frá Verkfæðisþjónustu Jóhanns Þeigþórssonar frá 1983 og 1985.

Lagnir eru í veggjum eða undir lofti í kjallara nema annars sé getið. Stamma tengjast lögnum í kjallara (sjá teikningu af kjallara).

Lagnir að og frá nýjum þrífartækjum og ofnum 1. hæð tengjast eldri lögnum í kjallara. Í upphafi verks skal opna niðurlengt loft í kjallara og finna auðveldustu leið fyrir nýjar lagnir og tengingu þeirra við eldri lagnir. Gerð þrífartækja skal velja í samráði við arkitekta.

Vatn: Setja skal stillanlegan hitastýrðan blöndunarloka undir handlaugar. Blöndunartæki séu rafstýrð.

Þar sem unnt er að setja göfniúrföll við nýjar handlaugar skal það gert. Nýjar ofnar séu sömu gerðar og eldri ofnar.

Í verklok skal gera reyndarteikningar af nýjum lögnum. Staðsetning tækja samkv. teikningum Arkis nr (99) 3.02 og (99) 3.03.



1:50

A	Verkteikning	SG	27.09.2019
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

**Verkteikning**

Fjarðargata 13-15  
220 Hafnarfjörður  
Sími: 575-9640  
www.strendingur.is  
strendingur@strendingur.is

Í samræmi við aðaluppdrátt frá: ARKIS arkitektar  
 Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 27.02.2019 Útgáfa C  
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson kt.191063-7599

Hönnunastjórn/samræmingarhönnuður: *F.H. EMG*

**Sólvagsvegur 2 - Heilsugæsla Hafnarfjörður**

Neysluvatn - Grunnmynd 1.hæð 2/2

Teiknað / Hannað:	Dags:		
VP/SG	27. September 2019		
Kvartí:	Útgáfa:	Nr. teikningar:	Stærð:
1 : 50	A	321	A1