

Samþykkt þann
02 SEP 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnar-
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI INNI
ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKTI FAL SAMMARK
KT: 120357-5149

k: 16.48

Núverandi hús heilsugæslustöð.
Léttur veggur, hér á að skipta um klæðningu að utan.
Ný klæðning náir neðar en í dag.
Nýr pappi á núverandi húsi náir út á eldsóðinn pappa
þaks og festist við hann með tjöru.
Þéttilag:
Icopal Top 500 Pa eldsóðinn ávegg stall og þak tengigangs.

Einangrun 150-200 mm sneiðskorin
Roofmate SL-A XPS einangrun þrýstiplast
einangrun, myndi einhalla að nýbyggingu
ofan á þakplötu tengigangs halli 1/40.
Roofmate™ MinK System þéttidúkur
TEXXAM 1500 jarðvegsdúkur 90 gr/m²
Sandlag
Hitalögn, hellur.
Pappi látinn gúlpa yfir samskeytum
Kitti

k: 15.90

k: 16.86

k: 15.61

k: 15.90

k: 15.74

Rakavarnarlag Icopal Base 500 Pa
eldsóðinn á þakplötu og út á hliðar útveggjar.
Einangrun 150-200 mm sneiðskorin
Roofmate SL-A XPS einangrun þrýstiplast
einangrun, myndi einhalla að nýbyggingu
ofan á þakplötu tengigangs halli 1/40.
Roofmate™ MinK System þéttidúkur
TEXXAM 1500 jarðvegsdúkur 90 gr/m²
Sandlag
Hitalögn, hellur.

Takkadúkur festur framan við einangrun
með þartilgerðum ryðfríum díflum.
100 mm steinullareinangrun sökkulplata

Tengingangur

k: 15.00 Inngarður

D:
C:
B:
A: Nýr sérhúli, breyttur frágangsextil þakfrágangs. 12.09.2018
BREYTINGAR: DAGS:

VERKTEIKNINGAR-SÉRHLUTAR

SÖLVANGUR HJÚKRUNARHEIMILI 2016
SÖLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRDI
VERKI SOLV 1533
STÖÐV. V. ADALANDD. KVARÐI 1:5/1:20
DAGSI 26.10.2017
LÖÐRÉTTI SNÍÐ TEIKNI JPB
FRÁG. V. NÚV. BYGGINGU SKRÁ 1533-Grunnar.dwg

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
SMAR 5527660 & 5627666 FAX 5527661
NETFANG ule@is.veffang www.ulti.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAL
120357-5149

JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAL
021256-7579

A-303