

Uppbygging þaks:
 Efst malarfarg, úr núnu grjóti, steinstærð 40-80 mm sem dreyfist í jöfnu lagi ofan á filtdúk.
 Filtdúk 100 gr/m² lagður ofan á péttilag.
 Hellur 60x400x400 mm 100 mm út frá innbrún á kanti.
 Myndi 1200 mm breiðan flöt allan hringinn.
 Péttilag:
 Efra lag, Icopal Top 400 P eldsóðinn við neðra lagið.
 Neðra lag, Icopal Base 400 P eldsóðinn við steinullarlagið.
 Einangrun-steinull:
 Undirlagsplata T, 140 mm. 125-130 kg/m³
 Yfirlagsplata L, 80 mm. 140-160 kg/m³
 Steinullarleygar mynda vatnshalla.
 Rakavarnarlag, asfaltúkur Icopal Base 500 Pa eldsóðinn beint á stein og upp á hlíðar þakkanta.

Aflangt gat í vinkli til að taka hugsanl. hreifingum álprófila.
 Formbeygd álflasning, 1,5 mm sem "hattur".
 Litur samá og önnur klæðning. Festist að utan og innan með ryðfríum skrúfum með plastappa yfir í gegnum Ø=15 mm gúmmi undirlegg.

Festingar álkerfis
 Slétt álplata draghoúð við burðagrind.

100 mm steinullareinangrun 80 kg/m³

2 mm álflasning samlit klæðningu fest undir klæðningu húss og út á péttiflöt skyggis.

Þakniðurfall t.d. Dallmer Type 64 (643070) DN 70

UNP 90x260 mm myndar ramma skyggis.
 Ryðfrír frágangslísti til að sjóða pappa/dúk við.
 Tjörupappi límdur á krossviðinn.
 21 mm vatnslímdur krossviður negldur við sperrur og reimar.
 45x195 mm trégrind myndar vatnshalla, stillt á festeyrum sem negld eru við reim c/c 600 mm.
 Vegna stálvirkis sjá nánar teikningar burðarpóls verkfræðinga

Tjörupappi

21 mm krossviður

Form sperra

Kappi hvítakkaður állisti.
 Gardinubraut, Silent Gliss.
 Myrkvunartjöld.

Klæðning inn undir húsi

Flugnanet úr svörtu plast/nylon neti.

Samþykkt þann
 02 SEP 2019
 Byggingartúlltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI INNI
 A R K I T E K T A R
 BALDUR Ó. SVAVARSSON
 ARKITEKT FAI SAMARK
 KT: 120357-5149

D: Sérhugar skyggis uppfærðir, þéttingar við hús	18.02.2019
C: Viðbótar upplýsingar, þéttingar upp við hús	15.02.2019
B: Burðakerfi skyggis breytt	23.05.2018
A: Klæðningu undir skyggni breytt	05.12.2017
BREYTINGAR:	DAGSI

VERKTEIKNINGAR-SÉRHLUTAR

SÓLVANGUR HJÚKRUNARHEIMILI 2016 SÓLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRÐI	VERKI	SOLV 1533
	KVARÐI	1:5
	DAGSI	01.03.2017
LÓDRÉTT SNÍÐ SKYGGNI	TEIKN	JPP
	SKRÁ	1533-Grunnur.dwg

ÚTI INNI

A R K I T E K T A R

ÞINGHILTSSTRÉTI 27 101 REYKJAVÍK
 Símar 5927660 & 562766 FAX 5927661
 Netfang ut@uti.is VEFFANG www.uti.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI
 120357-5149
 JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAI
 021256-7579

D
 A-305