

Vinkill 120x60x10 fæstur með M12 snitteinum  
 c/c 400 innlimdum með tveggja þátta lími.  
 Festilengd=100 mm.  
 Weland rist (eða sambærilegt) með möskva 34x75 mm og  
 á hún að þola 2,0 kN.  
 Festa skal grind að innan með krækjum  
 svo auðvelt sé að opna og lyfta upp ristinni  
 í neyðar tilfellum.  
 Stálhurð 900x900 mm með hurðarhún og snerli  
 að innan

Stigi og handlisti frá Weland  
 eða sambærilegt.

ÁRITUN HÖNNUNARSTUÓRA:

**ÚTI INNI**  
 ARKITEKTAR  
 BALDUR Ó. SVAVARSSON  
 ARKITEKTI FAI SAMARK  
 KT: 120357-5149

D:  
 C:  
 B:  
 A:  
 BREYTINGAR: \_\_\_\_\_ DAGS: \_\_\_\_\_


VERKTEIKNINGAR-SÉRHLUTAR

SÖLVANGUR HJÚKRUNARHEIMILI 2016  
 SÖLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRÐI  
 VERK: SOLV 1533  
 KVARÐI: 1:5 - 1:20  
 DAGS: 01.03.2017  
 FLÓTTALEIÐ ÚR KJALLARA TEIKN: JBP  
 SKRÁ: 1533-Grunnur.dwg

**ÚTI INNI**  
 ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
 Símar 5927660 & 5627666 FAX 5927661  
 Netfang uti@ui.is Veffang www.uti.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
 120357-5149  
 JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
 021256-7579



A-309