

D:	Lagfæringar á sérhluta þaks tengingars við nív.	15.04.2019
C:	Þakfrágangi breytt	12.02.2019
B:	Sérhlutar upplifdir.	05.10.2018
A:	Sérhlutum breytt	23.05.2018
BREYTINGAR:		DAGSI

VERKTEIKNINGAR-SÉRHLUTAR

SÖLVANGUR HJÓKRUNARHEIMILI 2016 SÖLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRDI	VERK:	SÖLV 1533
	KVARÐI:	1:20
	DAGSI:	01.03.2017
TENGINGANGUR	TEIKN:	JBP
	SKRÁ:	1533-Grunmur.dwg

**ÚTI INNI**  
ARKITEKTAR

ÞINGHÖLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
SÍMAR 5527660 & 5627669 FAX 5527661  
NETFANG ur.ub VEFFANG www.ub.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
120337-5149

JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
021256-7579

**D A-311**

Þakpappi lagður út á gluggaprófil.  
Uppbyggjng þaks.  
Héttilag.  
loppal Top 400 P eldsóðinn við nebra lag.  
loppal Base 400 P festur gegnum þakgrunn niður í hvarfargrá með þriðri gerðum eldum (GOK) Skúlagarði fer eftir hvort undirlagð er til eða steinsleypa.  
Eldsoðni yfir þessar festingar með flípa sem er á nebra lag.  
Einsangrun-áhrifull.  
Undirlaggsplata T, 100 mm, 125-130 kg/m²  
Yfirlaggsplata L, 50 mm, 140-160 kg/m² í flög  
Húsi er ná valfrjálft að niðurfalli.  
Undir niðurfallum á u.þ.b. 200x200 mm fléi verð eingrun 140-160 kg/m² og þetta svæði hafi 0,010 nebr, mynda kvit.  
Rökvarmalag looppal Base 500 Pa eldsóðinn á þakplötu og upp á höv úrveggjar.  
Steypt plata.

Þakpenna á nív. húsi verð stýlt.  
18 mm krossvöðrennungur festur framman við spennuendana.  
Loosa þak upp niðverandi þakstíla amk. 1000 mm upp á þak til að koma fyrir þakpenna undir niðverandi þak.  
Þann skal endgöngu við (ef hægt er) undir og yfir þaklag.  
Húsiþakpenna er með þakpenna á borðlaðningu nív. húsi.

Þakpappi lagður út á gluggaprófil.  
Uppbyggjng þaks.  
Héttilag.  
loppal Top 400 P eldsóðinn við nebra lag.  
loppal Base 400 P festur gegnum þakgrunn niður í hvarfargrá með þriðri gerðum eldum (GOK) Skúlagarði fer eftir hvort undirlagð er til eða steinsleypa.  
Eldsoðni yfir þessar festingar með flípa sem er á nebra lag.  
Einsangrun-áhrifull.  
Undirlaggsplata T, 140 mm, 125-130 kg/m²  
Yfirlaggsplata L, 80 mm, 140-160 kg/m²  
Rökvarmalag looppal Base 500 Pa eldsóðinn á þakplötu og upp á höv úrveggjar.  
Steypt plata.

40x600x1200 mm steinullar hjóðningrunar plötur frá Rockfon (eða sambærilegt).  
Búðarkerfi loftplötu hengt með stílanlegum teinum sem boraðir eru í loftið.  
Tvo böð af gipsi yfir harðgips, innra normal gips. 95 mm þikkvæð.  
Spurtað og málað í vegg.  
Steypt veggplötur hvarfur niður að gólfi á sama hátt.

40x600x1200 mm steinullar hjóðningrunar plötur frá Rockfon (eða sambærilegt).  
Búðarkerfi loftplötu hengt með stílanlegum teinum sem boraðir eru í loftið.  
Afguggakerfi.  
Nóthóttun á steyptum bita.  
Eftir á afguggakerfi.

