



Vegglisti

964

K.23.95

Þessi mál eiga saman
Þessi mál eiga saman

Samþykkt þann
02 SEP 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.H. Sigurður Steinar Jónsson

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI INNI
ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAI SAMARK
KT: 120357-5149

48 mm heildregin rör sem handlistar.
20 mm heildregin rör sem tengistykki milli handlista.
Festing handlista við stoðir úr 10 mm flatstáli og er hluti stoðar.

Stoðir úr 10 mm flatstáli.

Grind milli stoða útbúin þannig:
5x30 mm flatsál myndar rammann en pílárar úr 10 mm stálteinum soðnum við ramma að ofan og neðan.
Rammur festur við stoðir með 10x80 mm stálteinum.

Festing stoða við stigakjálka úr 2x12 mm stálteinum sem borað er fyrir í stigakjálka lóðrétt cc 100 mm og þeir limdir þar í. Skornir þétt við steypnan flöt og stoð soðin þar við. Suður slípaðar í slétt yfirborð sömu þykktar og stoðir.

Handlistar á vegg úr 48 mm heildregnum pípum.
Festingar þeirra úr 12 mm stálteinum beygðu í 90°. Á neðri enda teins soðin $\bar{O}=48 \times 3$ mm flatstál og í það borað $\bar{O}=5$ mm tvö göt fyrir skrúfufestingu handlista við vegg.
2 stk M6x50 mm ryðfria hálfkúptar, undirsinkaðar skrúfur skrúfaðar í vegg í tappa.

C: Málningu breytt á fjörl. handlista frá festingu 27.03.2019
A: ENDURHÖNNUN HANDRÍÐA 25.05.2018
BREYTINGAR: DAGS

SÉRHLUTAR - STIGA - HANDRÍÐA

SÓLVANGUR HJÓKRUNARHEIMILI 2016
SÓLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRÐI
VERK: SOLV 1533
KVARÐI: 1:5
DAGS: 01.03.2017
TEIKN: JPP
STIGATEIKNINGAR
SKRÁ: 1533-Grunnur.dwg

ÚTI INNI
ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSSÍÐI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 5527660 & 5627668 FAX 5527661
NETFANG u@u.is VEFFANG www.u.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI 120357-5149
JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAI 021256-7579

