



BEKKUR FESTUR Á KNT SKV. TEIKNINGUM LANDFORMS.

- Núverandi hús heilsugæslustöð.
- Léttur veggur, hér á að skipta um klæðningu að utan.
- Ný klæðning náð neðar en í dag.
- Nýr pappi á núverandi húsi náð út á eldsóðinn pappa þaks og festist við hann með tjöru.
- Þéttilag:
- Icopal Top 500 Pa eldsóðinn á vegg stall og þak tengingars.
- Einangrun 100-150 mm sneiðskorin
- Roofmate SL-A XPS einangrun þrýstiplast einangrun ofan á þakplötu tengingars halli myndi einhalla til austurs á þeim legg sem liggur að núv. heilsugæslungu.
- Roofmate™ MinK System þéttidúkur
- TEXXAM 1500 jarðvegsdúkur 90 gr/m²
- Sandlag
- Hítalögn, hellur.
- Pappi látinn gúlpa yfir samskeytum Kitti

k: 15.90

Festi eyru 5x58x150 mm flatstál soðið við festiplötu 10x330xlengd á opi tvö stk hlið við hlið og festast stoðirhandriða á milli þessara eyra með ryðfríum boltum og felguróm. Stálplata fest við vegg með M12x100 mm ryðfríum múrboltum 4 stk á við hverja stoð. Stoðir úr 4x50x50 mm köntuðum prófilum og ofan á þær festur handlisti úr 4x60x60 mm köntuðum prófil. Grindur skal smíða þannig að 5x40 mm flatstál myndar ramma hverrar einingar en lóðréttir píllárar úr 5x35 mm flatstáli. Festar við stoðir sem eru með 10x50x50 mm ásoðnum eyrum í gegnum  $\varnothing=12$  mm forborað gat með ryðfríum boltum og felguróm. Eining og handlisti sem eru næst nýbyggingu losanleg svo hægt sé að komast í inngaró til eftirlits.

k: 15.90

Samþykkt þann  
02 SEP 2019  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI

ARKITEKTAR

BALDUR Ó. SVAVARSSON  
ARKITEKT FAI SAMMARK  
KE. 120337 5149

D:  
C:  
B:  
A: Uppfærð teikning vegna handriðs 28.08.2019  
BREYTINGAR: DAGS:

SÉRHLUTAR - STIGA - HANDRIÐA

SÖLVANGUR HJÓKRUNARHEIMILI 2016  
SÖLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRÐI  
VERK: SÖLV 1533  
KVARÐI: 1.5  
DAGS: 01.03.2017  
FRÁGANGUR VIÐ NÚV. TEIKN: JPB  
HEILSUMIÐST. HANDRIÐ SKRÁ: 1533-Grunnur.dwg

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSTRÁTI 27 101 REYKJAVÍK  
SÍMAR 5527660 & 5627669 FAX 5527661  
NETFANG uti.is VEFFANG www.uti.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
120337-5149  
JÓN ÞÓR ÞÓRVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
021256-7579

A  
A-316