



GRUNNMYND 2. HÆÐ

### Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- ➔ = Lögn að töflu
- ⌚ = Lögn upp
- ⌚ = Lögn niður
- ⌚ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarpstengill
- DS = Dyrasími
- R = Reykskynjari
- ⌚ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útistöð
- ⌚ = Segullæsing
- ⌚ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v halogen

#### BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttir sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinager um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt II 0 a.

#### ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. RaF- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raF- og fjarskiptalagna verða lagðar að 160mmörkum.

Öll mál eru í cm.  
Til spennjöfnunar skal járnlögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband.  
Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerður brunapéttingum.  
Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga fagnannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO834)

#### SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm
- TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- L = SJÓNVARP, F = B/EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⌚ REYKSKYNJARI jóniskur
- ⌚ REYKSKYNJARI optiskur
- ⌚ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

*Áritun aðalhönnuðar*

B	19-10-22	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	SUÐURGATA 41 HAFNARFIRÐI ST. JÓSEPPÍTALI RAFLÖGN 2. HÆÐ (2) <b>TERA</b> <sup>S/F</sup>	HÆÐ (2) RÆÐ (2) RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDUUND BILLESSEN RAFMAGNSKERFIR SÍMI 568788 TRÁUSTI VEIÐIRNINGSKORFIR RAFMAGNSKERFIR SÍMI 568223	SKV. 1:50
A	19-05-27	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439			TEKNI. 2 AF 9
ÓT.G.	DAGS.		TEKNI.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA	VERKSG. 18-026	ÚT.G. B