



GRUNNMYND 2. HÆÐ

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌋ = Rofi
- ⌋ 2 = Tvöfaldur tengill
- ⌋ = Dimmer
- ⌋ = Samrofi
- ⌋ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ⌋ = Lögn upp
- ⌋ = Lögn niður
- ⌋ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð öryggiskerfis
- ⌋ F = Símatengill
- ⌋ L = Sjónvarpstengill
- ⌋ DS = Dyrasími
- ⊠ = Reykskynjari
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími útistöð
- ⊠ = Segullæsing
- ⊠ = Þjófaskynjari
- ⊠ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÆTTINGAR
 Þar sem lagdir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunabættiefnum á viðurkenndan hátt. Bættiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlötið viðurkenningu frá MVS.
 Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lög a.

ALMENNAR SKÝRINGAR
 Stúdi er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunartorsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna verða lagðar að lóðamörkum.
 Öll mál eru í cm.
 Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagdir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðurm brunabættiefnum.
 Þar sem lagdir fara í gegnum gölf, loft og veggir skal einnig ganga fagmannlega frá brunabættingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR
 LAGDIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 DS = DYRASÍMI H=130sm
 ⊠ REYKSKYNJARI jónískur
 ⊠ REYKSKYNJARI optískur
 ○ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Kul Mads
 Áritun aðalhönnuðar

B		19-10-22	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	Vrausli	220146-2439	SUÐURGATA 41 HAFNARFIRDI ST. JÓSEPPSPÍTALI SMÁSPENNULÖGN 2. HÆÐ (1)	MEV.	1:50							
A		19-05-27	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439		TEIKNAR.	S-2(1)							
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA s/f	RAFMAGNSVERKFR. EDISTOFA EDMUND BELLERSEN TRÁDSTI SVENNBJÖRNSSON	RAFMAGNSVEIÐIR SÍMÍ 567388	SÍMÍ 892523	TNR.	3	AF	9	ÖTG.	B
										VERNR.	18-026						