



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⊂ = Rofi
- ⊂ 2 = Tvöfaldur tengill
- ⊂ = Dimmer
- ⊂ = Samrofi
- ⊂ = Krossrofi
- ⊂ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ⊂ = Lögn upp
- ⊂ = Lögn niður
- ⊂ = Lögn upp og niður
- ⊂ = Hnappaborð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarptengill
- DS = Dyrasími
- R = Reykskynjari
- ⊂ = Bjalla
- ⊂ = Dyrasími útistöð
- ⊂ = Segullæsing
- ⊂ = Þjófaskynjari
- ⊂ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagdir fara í gegnum göt á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunabéttinum á viðkerndan hátt. Þéttiefni sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákveði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Innatakspírur raf- og fjarskiptalagna verða lagðar að lóðamörkum.

Öll mál eru í cm.

Til spennuþöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagdir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunabéttinum.

Þar sem lagdir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttinum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGDIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VÍD ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
DS = DYRASÍMI H=130sm
R_j REYKSKYNJARI jóniskur
R_o REYKSKYNJARI optiskur
○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

[Handwritten Signature]
Áritun aðalhönnuðar

B	19-10-22	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439	SUDURGATA 41 HAFNARFIRÐI ST. JÓSEPPSPÍTALI SMÁSPENNULÖGN 2. HÆÐ (2)	SKV. 1:50
A	19-05-27	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439		TERNSGR. S-2(2)
ÚTG.	DAGS	HÖNNUNAR	TEKNI	HEITING	SAMPYKKI	KENNITALA	TERA s/f EDMUND BELLERSEN TRÁUSTI SVEINBÓRSSON	SÍMASTAF SÍMI 5687388 SÍMI 5982223
								VERKNI. 18.026