



GRUNNMYND 2. HÆÐ

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- ⚡ = Dimmer
- ⚡ = Samrofi
- ⚡ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- ➔ = Lögn að töflu
- ⌚ = Lögn upp
- ⌚ = Lögn niður
- ⌚ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarpstengill
- DS = Dyrasími
- R = Reykskynjari
- ⌚ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útistöð
- ⌚ = Segullæsing
- ⌚ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunabéttinum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hónunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna verða lagðar að lóðamörkum.

Öll mál eru í cm.

Til spennujöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunabéttinum.

Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagnmlega frá brunabéttinum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.  
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
DS = DYRASÍMI H=130sm

⊙ REYKSKYNJARI jóniskur  
⊙ REYKSKYNJARI optiskur  
⊙ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

*Kal M. Jónsson*  
Áritun aðalhönnuðar

B		19-10-22	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>fransh</i>	220146-2439	SUDURGATA 41 HAFNARFIRÐI ST. JÓSEPPÍTALI BRUNAKERFI 2. HÆÐ (1)	MSV. 1:50
A		19-05-27	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.		220146-2439	TERA S/F	TEKNSN. B-2(1)
ÚTG.	DAGS.			TEKNI.	HARNAD.	SAMPYKKT	KENNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SÍÐASTA INNL. 5 AF 9
								TRÁUSTI SVENÞÓRSSON	VERKSN. 18-026
								RAFMAGNSBENEF. SÍMÍ 8982523	ÚTG. B