



- 1 SÖKKULMÁT FYRIR ÍDRÁTTARRÖR
- 2 GÓLMÁT FYRIR ÍDRÁTTARRÖR
- 3 INNTAKSGRIND FYRIR HEITT OG KALT VATN
- 4 VATNSLÖGN DN32 PEH Í DN75 PEH ÍDRÁTTARRÖRI
- 5 HITAVEITULÖGN DN25
- 6 AFFALL HITAVEITU DN32 PEH

Samþykkt þann  
 22 NOV 2019  
 Byggingarfulltrúinn í Húsnáðarfríðri  
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING

**SKÝRINGAR**

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001  
 ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETRUM  
 EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU  
 MÁLSETNING Á SALERNISSTÚTUM MIDAST VID  
 AD FJARLÆGD Í MIDJAN STÚT FRÁ FULLFRÁ-  
 GENGNUM VEGG SÉ 150 mm  
 MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÚTUM MIDAST  
 VID AD FRÆRENNSLISTÚTAR LENDI VID INNVEGG  
 FRÆRENNSLAGNIR SKULU VERA Á FROSTFRÍU  
 DÝPI VID UNDIRSTÖÐUVEGG ÞAR SEM LAGNIR  
 KOMA FRÁ HÚSI  
 MINNSTA DÝPT Á REGNVATNSLÖGNUM 80 sm  
 UNDIR JARÐVEGSYFIRBORDI

ADALHÖNNUÐUR  
 GÍSEI GUNNARSSON kt. 020648-2409  
 19/11/19  
 SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

GLITVELLIR 37  
 220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
 Sími 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÆRENNSLAGNIR GRUNNMYND		
MÆLIKVARÐI	150	DAGS.	OKT 2019
TEIKNING	F 002	VERK	V19-302
BREYTING		YFIRFARID	S.E.

FRÆRENNSLI GRUNNLAGNIR 1:50

