



SKÝRINGAR
 Lagnir á lóð þar sem olíusmit getur átt sér stað eru allar lagðar í sandfangara og þaðan í olíuskilju við stærð skiljubúnaðar er farið eftir reiknireglum ÍST EN 858. Samkvæmt þeim útreikningum er NS tala skiljunnar sem þörf er á NS=8,57 og verður notuð við val á skiljubúnaði ásamt öryggisbúnaði sem reglur kveða á um.

Meginstofnar lagna á lóð eru PVC 160mm fullpakkaðar lagðar í beinum leggjum á milli skolbrunnna en regnvatns PVC 100mm hlífðökkuð. Frá rennsli Hitaveitu er 60mm PEH rör tengt í brunn.

FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM VIÐ HÚS ERU ALM. ÚR STÍFU PLASTI (PVC) PAKKAÐAR MEÐ GÜMMIHRINGJUM. BRUNNAR VIÐ HÚS ERU STAÐSETTIR OFAN Á INNTAKSSTÚTUM

YFIR ALLAR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG SIJÚÐUK

- Raunteikning breytingar.
1. Steypt plan stækkað og renniúrföll sett með sandfangi.
 2. Þvottaplani sleppt vegna framtíðar stækkunar húss.
 3. Allar kóthæðir leiðréttar um 30cm vegna lækkunar húss frá K:18,50 í K:18,20
 4. Niðurföll frá starfsmanna bílastæðum sleppt afrennsli um raurf í kantsteini í 3m gróðurbeli.
 5. Olíuskilja breytt í sambyggða með NS =10
 6. Frárennsli olíuskilju breytt, tengt í skólplögn samkvæmt ábendingu Heilbrigðiseftirlits.
 7. Allir skolbrunnar stækkaðir frá Ø400 í Ø600
 8. Opnun á smurgrýfu breytt

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFJÁRDAR-
 OG KÓPAVOGSSVEÐIS
 Garðatorgi 3 - 2. hæð
 12/11/2019 *[Signature]*

Febrúar 2019 Raunteikning			
BR.	DAGS.	TEXTI	
UNNIÐ EFTIR TEIKNINGUM FRÁ ARKITEKT AFHENTAR:			
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:			
Raunteikning			
Breiðhella 22 Hafnarfirði MOSFELLSBÆ			
GRUNNLAGNIR NORÐURENÐI			
HANNAÐ:	SIJ	TEIKNAD:	SIJ
YFIRF:	KMP	DAGS:	16.06.2017
SAMÞYKKT:	<i>[Signature]</i>	KT:	130257-2409
		SKJAL:	
Stúrnala 13, 108 Reykjavík Sími: Gsm 521-4822 verk@vpnet.is Kristína Málfréðsdóttir		KVAFRDI:	1:50
ABALUPPDRETTIR: <i>[Signature]</i>			BLAÐ NR.
			L-03

SJÁ TEIKN. NR L02