



LAGNIR Í GRUNNI:

HEIMÆDALAGNIR OG STOFNLAGNIR UTANHÚSS ERU
Ø 160mm DW PP-PLASTRÖR (polypropylene)
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
REGNVATNSLAGNIR FRÁ ÞAKNIÐURFÖLLUM ERU
Ø 110mm OG Ø 160mm DW PP-PLASTRÖR (polypropylene)
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
ÖLL RÖR INNI GRUNNI ERU
Ø 100mm OG Ø 150mm PVC-PLASTRÖR
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
STAÐSETNING NIÐURFALLA Á LÓÐ OG PLANI
SÉ ÁKVEÐIN VIÐ LÓÐARHÖNNUN
NOTA SKAL BRUNNA SEM ÞOLA UMFERÐARÁLAG

REGNVATNSLAGNIR LEGGIST AÐ ÞÚKK-GRYFJUM

ALLAR SAMSETNINGAR SÉU MEÐ GÜMMIÞÉTTINGUM
ALLAR FYLLINGAR SÉU FROSTFRÍAR
UMHVERFIS ALLAR LAGNIR SÉ 200mm RÖRASANDUR

SAMBYGGÐ SAND OG OLÍUSKILJA:
SJÁ SNIÐ OG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 2.12

ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í MILLIMETRUM

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN

(B) Breytt: 08.09.2019... (Sambyggð sand- og olíuskilja sett inn og tenging frárennsils)
(A) Breytt: 27.04.2018... (Færsla á húsi innan lóðar og kaldvatnshleimistöð sett inn á afstöðumynd)

TEIKN.NR. 2.01	<p>Tekniöngur ehf. KT.450588-1889 Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími: 564 22 44, Nolf. tv@vortex.is</p>
DAGS. AÐALTEIKNINGA: 09.07. 2019	
KVARDI: 1:200	
DAGS: Feb. 2018	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: ÍSHELLA 1 í HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: MG	LAGNIR Í GRUNNI - AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR
YFIRFARID: Magnús Gylfason	Undirskrift Aðalhönnuðar

HEILBRIGÐSSEFTRETT
Í HAFNARFIRÐI
GÍFNAFARID: 27.4.2019