

ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM (sm).
 ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS
 Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.
 ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL Hafa
 MINNST 3sm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AÐVELDLEGA RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM
 Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
 ALLAR LAGNIR OG RAFMAGNSEFNI SKAL VERA INNFEILT

LÁGSPENNA:

ÞVERMÁL Á PÍPUM ERU Í SKÝRINGUM, EINLÍNUMYND OG LAGNATEIKNINGUM
 HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 110sm.
 HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20sm.
 ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm²
 MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.
 GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TIVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR
 VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1-Gr. 4 ER GREIN 4 Í TÖFLU T1
 TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFVÖRN.
 MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARBINDA
 VANDLEGA SKV. REGLUGERÐ.
 JARBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU
 AF JARBINDINGUNNI OG SKAL HUN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.
 ALLIR LAMPAR SKULU VERA MEÐ ÞÉTTI TIL FASVIKSLEIÐRÉTTINGAR 0.95.

SMÁSPENNA:

HÆÐIR Á FJARSKIPTATENGLUM (S) OG LOFTNETSTENGLUM (L)
 FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI 20sm
 Á EINLÍNUMYNDUM ERU LAGNIR MILLI BÚNAÐAR EKKI TEIKNADAR.
 VERKTAKI SKAL HANNA OG LEGGJA Í SAMÆMI VIÐ BOÐINN BÚNAÐ.

UTANHÚS / LÖÐ:

LÁGSPENNUJARDSTRENG SKAL AD JAFNAÐI EKKI
 LEGGJA GRÝNNRA EN 0,7m UNDIR YFIRBORÐ
 JARÐAR. ÞÓ BER AD HAGA ÞVÍ EFTIR AÐSTÆÐUM
 Á HVERJUM STAÐ.

SKÝRING Á MERKJUM FYRIR BÚNAÐ Í HINUM ÝMSU KERFUM:

T = LÁGSPENNUSKÁPAR.
 S = SMÁSPENNUSKÁPAR.
 BR = BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.
 ÖR = ÖRYGGISKERFI (INNROTAR- OG AÐGANGSKERFI)
 M = MYNDAVÉLAKERFI.
 F = SÍMA OG TÖLVULAGNIR (FJARSKIPTI).
 L = LOFTNETSKERFI.
 BJ = BJALLA

SKÝRINGAR FYRIR LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNUTEIKNINGAR

FYRRNEFND ATRÍÐI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

LÁGSPENNUKERFI:

- TENGILL, JARÐBUNDINN
- FJÖLDI
- ROFI, EINPÓLA
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- LOFTRÆSING/ DÆLA
- TENGIDÓS
- VEGGDÓS AD VEGG
- INNFELT LJÓS M. KALF FYRIR SPENNI
- INNFELT LJÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS AD VEGG
- NEYÐARLJÓS MEÐ RAFHLÖÐU
- HITANEMI - THERMOSTAT H1300
- LÖGN FER UPP
- LÖGN FER NIÐUR
- LÖGN, GEGNUM HÆÐ
- FJÖLDI VÍRA
- JARÐTENGING
- TENGIBOX
- LAGNIR Í GÓLFI


BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI:

- REYKSKYNJARI
- INNGANGS-/ÚTGANGSEINING
- HANDBOÐI
- SEGULGRIP
- SKAMMHLAUPS EINANGRARI
- RAFTENGÐ HURÐAPUMPA
- ÞRÝSTIROFI
- SÍRENA
- STJÓRNSTÓÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- TENGIBOX
- BJALLA

INNROTAVIÐVÖRUNAR/STÝRINGAR-KERFI:

- HREYFISKYNJARI, 90°
- HREYFISKYNJARI, 360°
- VATNSSKYNJARI
- HURÐARROFI
- SÍRENA
- TALNABORÐ H1500
- TÆKJAROFI, T.D Á SKJÁVARPA
- RAFLÁS

TÖLVU, SÍMA OG LOFTNETSKERFI:



Samþykkt þann
 06 NOV 2019
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRNAR KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669			
BR.	DAGS.	BREYTING.	HA.

UMSJÁ
 VERKFRÆÐISTOFA

Strandgata 11 Hafnarfjörður S. 8644280 / 8984393. www.umsjaehf.is

VERKHEITI:
FJÖLBÝLISHÚS
 STUÐLASKARÐ 13
 HAFNARFJÖRÐUR

TEIKNINGAHEITI:
SKÝRINGAR

HANNAÐ: SÍS	TEIKNAD: SÍS	YFIRFARID: JJ
DAGS. ÚTG: 25.10.2019	DAGS. BREYT: 	MÆLIKVARDI: 1:50
VERKNÚMER: 19-007	TEIKNINGANÚMER: R-002	BLAÐSTÆRD: A2
SAMPYKKT: Sigurður í. Sigurjónsson	KT. 200277-3929	