



SKÝRINGAR:

Allar málsetningar eru í mm

Stál 235JR eða betra skv. IST EN 10025:2004
Stál í stálvirki og festingar er heitstíðhúðað (tæringarflokkur 4 skv. BR.)
Ef ekki er annars getið á teikningum er lágmarks stærð (a) kverksúðu ≥3mm
Boltar, rær og skinnur eru minnst í styrkleikaflokki 8.8 og heitstíðhúðað.

Grauta skal undir súluþætur með Velosit NG 512 eða sambarilegu efni.

Teikning er afrit af teikningu DS Stálkonstruktion fyrir stálburðarvirki í efnislegjumslu Hlaðbær Colas sem reisa á við Gullhella 1 í Hafnarfirði.
Hönnun og útreikningar frá framleiðanda hafa verið yfirfarin og staðfest að notað hafi verið rétt grunnligði snjó-, vind- og jarðskjálftaálags fyrir Hafnarfirði.
Staðfest er að færslur eru innan leyftra marka fyrir iðnaðarhúsnæði í C-klassa skv. grein 8.2.5. gr. 1 byggingarreglugerð (nr. 112/2012).

ÚTGÁFUFERILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIR.	SAMP.
01	31.10.2019	BYGGINGARTEIKNING	AMS	JM	AMS
02	14.11.2019	TEXTI ÍSLENSKABÚÐ	AMS	JM	AMS

DAGS. UNDRISKRIFTAR
14.11.2019
ADALHÖNNUNUR F.H. MANNVIT (NAFN OG KT.)
MANNVIT
Andri Maríus Sigurðsson
Kt. 170583-4429
AMS

DAGS. UNDRISKRIFTAR
14.11.2019
SAMRÆÐINGARHÖNNUNUR F.H. MANNVIT (NAFN OG KT.)
MANNVIT
Andri Maríus Sigurðsson
Kt. 170583-4429
AMS

BYGGT Á ADALUPPDRATTUM - DAGS: 29.10.2019 - ÚTGÁFA: 03



HÖNNUNUR
 **MANNVIT**
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169
© ÖLL AFRÖT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EÐA HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFNANDA.

HEITI VERKS
HC EFNISGEYMSLA
GULLHELLA 1
221 - HAFNARFJÖRDUR

HEITI TEIKNINGAR
BURÐARVIRKI:
GRUNNMYND
ÞAK

FRUMÚTGÁFA 31.10.2019	MKV. 1:100	STYRÐ A1
VERKNÖMUR 7.031.285	VERKHLUTI V33	TEIKNINGANÖMUR SDR-0204
		ÚTGÁFA 02