



Samþykkt þann
06 DEC 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Aritun hönnunarstjóra:
Kristinn Ragnarsson kt:120944-2669

- SKÝRINGAR - FRÆNNISLI:
- SKÓLPLOGN
 - - - - - JARÐVATNSLOGN
 - · · · · REGNVATNSLOGN
 - · · · · AFFALLSLOGN

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02.

SKÓPLAGNIR ERU Ø110 PVC MED RENNSLI SHALLA 20% NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

JARÐVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MED RENNSLI SHALLA 10% NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

REGNVATNSLAGNIR ERU Ø75 PP MED RENNSLI SHALLA 10% NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

FRÆNNISLAGNIR UNDIR ÁLAGI OKUTÆKJA SKULU Hafa HRINGSTÍFNI SN8.

GRUNNMYND
MKV. 1:50

TENGIST INN Á FRÁVEITUKERFI BEJARNIS K:23,40
TENGIST INN Á FRÁVEITUKERFI BEJARNIS K:23,00

2	05.11.2019	Þessi vörubúnaður, breyting á fæðingum 4 & 5 og svaindúrförum	JJ
1	02.10.2019	FRUMÚTGÁFA	JJ
Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn

VERKFRÆDISTOFA

NEW NORDIC ENGINEERING ehf
Hafnarhlí 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 854-4080 / 899-3077 / 899-3577
Kl. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

STUÐLASKAÐ 13

221 HAFNARFJÖRÐUR
FRÆNNISLI - GRUNNLAGNIR

Hönnun:	JJ	Verknúmer:	19004
Verkefnastjóri:	JJ	Mælikvarði:	1:50
Teiknad:	SJ	Dagsetning:	05.11.2019
Yfirtarar:	HBE	Blá:	Útgáfa:
Samþykkt:	Jökull Jónsson		
	Kt. 270575-4209		

