



GRUNNMYND
MKV. 1:50



Áritun hönnunarsjóra:
Kristinn Ragnarsson kt:120944-2669

SKÝRINGAR - NEYSLUVATN:

----- HEITT NEYSLUVATN
 ----- KALT NEYSLUVATN
 ----- HEITT NEYSLUVATN, HRINGRÁS

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIGN. P0-01 OG P0-03

ALLAR HULDAR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU m/EINANGRUN

TENINGAR AÐ TÖPPUNARSTÖÐUM ER DN12, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

ALLAR STOFNLAGNIR ERU m/EINANGRUN.

ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-Í-RÖR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU DN12 PEX MEÐ SÚREFNISKÁPU, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

LAGNIR AÐ DEILIKISTUM ERU DN15

ALLAR HRINGRÁSARLAGNIR ERU DN12.

NOTA SKAL VOTTADAR LAGNIR.

1	05.11.2019	IFRUMTÖGGAFA	JJ
Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn



NEW NORDIC ENGINEERING ehf
 Háðamíki 6 - 201 Kópavogur Ísland
 s. 854-4080 / 899-3077 / 899-3577
 Kl. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

STUÐLASKARÐ 9
 221 HAFNARFJÓRDUR
 NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMYND 1./HÆÐ

Hönnun:	JJ	Verknúmer:	19004
Verkefnaðstjóri:	JJ	Málkvarði:	1:50
Teiknað:	SJ	Dagsetning:	05.11.2019
Yfirritari:	bBE	Blað:	Útgáfa:

Samþykkt:
 Jökull Jónsson
 Kt. 270575-4209

P2-11 **1**

