



ALMENNAR SKÝRINGAR.

1. ALLAR PÍPUR ERU 16mm OG VÍR 1.5mm² NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
2. HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ERU 100cm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
3. HÆÐIR RAFMAGNS OG ANNARA SMÁSPENNUTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ER 20 cm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
4. ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í SENTIMETRUM OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI. ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS.
5. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 3 cm BIL Á MILLI RÖRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI.
6. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
7. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTIR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T.12 ER GREIN 12 FRÁ TÖFLU T.
8. TIL SNERTUSPENNUNARNA SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKA STRAUMSVÖRN.
9. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.
10. MÁLSTRAMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINST 10A.
11. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

Samþykkt þann
13 DEC 2019
Eygja og hönnuðin í Hafnarfirði
Pór Stefánsson

HÖNNUÐUR:

Pór Stefánsson

YFIRFARID:

Pór Stefánsson

SAMÞYKKT:

KT:

Pór Stefánsson 2021-3749

BREYTINGAR:

VERKHEITL

Bílskúr

Lynghvammur 4
Hafnarfirði

VERKHLUTI

Lágspennulagnir
og skýringar

Mkv: 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: raftekn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

Ru

ÚTPRENTAÐ: 1.12.2019 22:17:39

SÍÐAST VISTAÐ: 1.12.2019 22:03:55

TÖLVUNAFN: Raftögn 19 11-2298.dwg

SLÓÐ: F:\OD\Verk\Lynghvammur 4\Teikningar

VERKNÚMÉR: BLAÐ

2298-2019-086 1 af 3

DAGSETNING: 30 nóvember 2019