



Samþykkt þann
11 DEC 2019
Byggingarfulltrúinn í Húsnáðuneyti
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Artun hönnuð af
Björg G. CH267-3649

Snjóbræðsla nær frá inngangi á stétt að og yfir 2 bílastæði ásamt aðkomu sjúkrabíla. Stærða flatar er 92m². Bakrás ofnakerfis er tengd inn á snjóbræðslu með innspýtingu. Snjóbræðslulagnir koma aftur inn í tengigrind í gegnum spjaldloka og þaðan í fráveitubrunn með vatnslás á lóð. Snjóbræðslulagnir eru 20 mm PEX A. eða sambærilegt. Lagnir og langaefni skal þola og skal þola óslitið 65° C við 10 bör í 50 ár. Skammtímahitapól sé a.m.k 80°C. Nánar er fjallað um lagnir í greinargerð hönnuðuar.
unnið eftir aðaluppdráttum nr. 1102-01-02 D. dagsett 6.5.2019

6			
5			
4			
3			
2			
1	Verkteikning	GPET	<i>[Signature]</i>
△	Skýring:	Hannað:	Rýnt: Samb.: Dags:.

ORBICON Ármó 4-6, 108 Reykjavík
Sími: (+354) 9805100
Tölvuáfangi: info@orbicon.is
Aðilsið vestribráttagat

Vaknúmer: 8061800031 Rt.: 040381-4499
Samþykkt
[Signature]
ÓLDUGATA 45-220 HAFNARFJÖRDUR
ÍBÚÐAKJARNI M/6 SÉRBYLI
(56) Hitalagnir
Grunnmynd snjóbræðslu

Frumst. blads: A1 Teikn. nr.: Úg.:
Mkv.: 1:50 K08-56102 ----