



SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAD KOMI FRAM.  
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).  
ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.  
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
ST.ERÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 600x600mm

\*ATH! ALLIR KÓTAR MÍÐAST VID RENNSLISSBOTN.

- K = HÆDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKÓLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- ÞS = ÞVAGSKÁL
- BK = BADKAR
- SB = STEYPIBAD
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GN70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- SKÓLPLÖGN, NEDAR
- - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- - - AFRENNSLI HITAVETU
- - - INNTAK KALT VATN
- - - INNTAK HEITT VATN

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			
Ⓔ			

Fluguskeið 22  
220 Hafnarfjörður

Teikn nr:  
520-01

Lagnateikningar  
Yfirlitsmynd lagna

Frumstærð:  
A2

Dags: 18.08.2009 Mkv: 1:100 Hann: GBS

Samþ: [Signature] V.nr: 09 020 Teikn: AI

FLUGUSKEIÐ

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
800 SELFÖSSÍ  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS