



INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR RAFVEITU ϕ 50 mm + 3 x ϕ 25 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA / MÍLU ϕ 50 mm + 2 x ϕ 32 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 50 A

- Jarðtenging
- Tvöfaldur tengill
- Einfaldur tengill
- Rofi
- Veggljós
- Loftljós
- Samrofi
- Tvöfaldur rofi
- Loftnetstengill
- Tafla / mælakassi
- Krossrofi
- Símatengill
- Hreyfiskynjari öryggiskerfi
- Reykskynjari
- Bjalla
- Handboði
- Þrýstirofi
- Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- Tölvutengill
- Hreyfiskynjari á vegg
- Hreyfiskynjari á loft 360°
- NL Neyðarljós
- ÚT Útljós
- Spennir fyrir halogentljós
- Reykskynjari með hljóðgjafa í sökkli
- Háttalaratengill
- Segullæsing
- Talnaborð
- Hreyfiskynjari
- Myndavél

Samþykkt þann
 03 JAN 2020
 Bygginga- og húsnæðisráðgjafi
 F.n. Sigurður Steinar Jónsson

HÖNNUÐUR:
 Þór Stefánsson
 YFIRFARIB:
 Þór Stefánsson
 SAMÞYKKT: KT:
 Þór Stefánsson 21261-3749
 BREYTINGAR:

VERKHEITI:
 Íbúðarhús
 Völuskarð 9
 Hafnarfirði
 VERKHLUTI:
 Afstöðumynd, snið
 og skýringar
 Mkv: 1:50 / 1:500



RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFÓSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX: 482 3366
 ÁRTUN AÐALHÖNNUÐAR KT: 030859 7749

ÚTPRENTAÐ: 10.11.2019 21:38:47
 SÍÐAST VISTAÐ: 10.11.2019 21:07:38
 TÖLVUNAFN: Rafloagn 19 11-2283.dwg
 SLÓÐ: F:\ODV\Verk\Völuskarð 9\Teikningar
 VERKNÚMÉR: 2283-2019-071 BLAÐ: 1 af 8
 DAGSETNING: 9 nóvember 2019

