



Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr. byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en $L/300$ þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti vindþrýstingur á glugga er $qv^*1,0$ og mesta sog á glugga er $qv^*1,1$. Grunnildri vindálags qv er uppgengið á teikningu B-01.

Gólfstítt gler skal vera samlímt öryggisgler.

mansard

teiknistofa ehf

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík
www.mansard.is - jonhrafni@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s: 862-7102



Verkheiti: LÓNSBRAUT 70, HAFNARFIRÐI

Efni: SÉRUPPDRATTUR
GLUGGATEIKNING

Verknúmer: A-17-09-01

Mkv.: 1:20

A2

Teikn. nr.: S-03

Dags.: 24.04.2019

Hannað: JHH

Teiknað: JHH

Jón Hrafn Hilöðversson byggingafræðingur BFI
Kt.: 260662-6519

Samþykkt: