



- V1 95mm: 12mm Viroc plata, 45x70mm timburstoð, c/c 600mm, 70mm steinull, 12mm veggjakaðning
- V2 120mm: 13mm gipsplata, 12mm krossvúr, 70mm stöluþistaba, 70mm steinull, 12mm krossvúr, 13mm gipsplata
- V3 147mm: 13mm gipsplata, 15mm gipsplata, 95mm stöluþistaba, 100mm steinull, 13mm gipsplata, 13mm gipsplata
- V4 173mm: 13mm veggjakaðning, Gyproc 4825 profi, c/c 400mm, 15mm krossvúr, 45x70mm timburstoð, c/c 600mm, 70mm steinull, 15mm krossvúr, 25mm hjólsöps steinull, 34mm timburstoð, 2mm gipsplata
- V5 176mm: 12mm veggjakaðning, 15mm krossvúr, 45x70mm timburstoð, c/c 600mm, 120mm steinull, 15mm krossvúr, 10mm Viroc plata, 10mm flísar
- V6 116mm: 13mm gipsplata, 12mm krossvúr, 70mm stöluþistaba, 70mm steinull, 10mm Viroc plata, 10mm flísar
- V7 95mm: 13mm gipsplata, 12mm krossvúr, 45mm stöluþistaba, 45mm steinull, 12mm krossvúr, 13mm gipsplata
- V8 120mm: 13mm gipsplata, 12mm krossvúr, 45mm stöluþistaba vikiðsg, 70mm steinull, 12mm krossvúr, 13mm gipsplata
- V9 132mm: 12mm krossvúr, 45x70mm timburstoð, c/c 600mm, 70mm steinull, 12mm krossvúr, 12mm veggjakaðning

1	GRUNNMYND RISHÆÐ	20.01.2020	HIS	SH
Útg.	Skýring / Breyting	Dags	Teknað	Yfirfarað

HÁKON OG ARNA
VERKGAUFURFERGANDI
EINBYLI
TEGUND VÉRKS

HRAUNHVAMMUR 3
GATASTÆÐSETNING

VERKTEKNINGAR
GRUNNMYND RISHÆÐ

LANDNÚMÉR: L120997
STADGÍF: 1400-1-42700030
MÁL: 01 & 02
MKV: 1:50
BLADSTÆRÐ: A1
STOFN DAGS: 11.11.2019
TEIKNAD: HIS
YFIRFARIÐ: SH

H-3 **603 - 1**

VERKNR. RAGNR. ÚTGÁFA

BATTERÍD | ARKITEKTAR

Hvalleyrarbraut 32 | 220 Hafnarfjörð | Sí: 54 54 700 | batteri@arkitekt.is | www.arkitekt.is

© BATTERÍD | ARKITEKTAR
ÖLL AÐRÖT OG AÐRITUN TEGNINGAR AÐ HLUETA EÐI HEILDER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI HÖFUÐA

Hákon Ingi Sveinbjörnsson FAI
Sí: 301079-5679

Sigurður Harðarson FAI
Sí: 030440-3999

Öll mál eru í mm. Mældi ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafatrúð skal lýkna arkitektum strax.
Töluskrá: S:\Konrad\Hraunhvatn\3H3-Model.dwg