



GRUNNMYND 1.H
MKV 1:50

- V1 95mm
12mm Viroc plata
45x70mm timburstöð, c/c 600mm
70mm steinull
12mm veggjöklaðning
- V2 120mm
13mm gipsplata
12mm krossvúður
70mm stölpplata
70mm steinull
12mm krossvúður
13mm gipsplata
- V3 147mm
13mm gipsplata
13mm gipsplata
95mm stölpplata
100mm steinull
13mm gipsplata
13mm gipsplata
- V4 173mm
1.5mm veggjöklaðning
Gyproc AP25 profill, c/c 400mm
15mm krossvúður
45x70mm timburstöð, c/c 600mm
70mm steinull
15mm krossvúður
25mm hjólaþopp steinull
34mm timburstöð
2mm gótfloata
- V5 176mm
12mm veggjöklaðning
15mm krossvúður
45x70mm timburstöð, c/c 600mm
120mm steinull
15mm krossvúður
10mm Viroc plata
10mm flísar
- V6 116mm
13mm gipsplata
12mm krossvúður
70mm stölpplata
70mm steinull
10mm Viroc plata
10mm flísar
- V7 95mm
13mm gipsplata
12mm krossvúður
45mm stölpplata
45mm steinull
12mm krossvúður
13mm gipsplata
- V8 120mm
13mm gipsplata
12mm krossvúður
45mm stölpplata vikiðg
70mm steinull
12mm krossvúður
13mm gipsplata
- V9 132mm
12mm krossvúður
45x95mm timburstöð, c/c 600mm
70mm steinull
12mm krossvúður
12mm veggjöklaðning

1	GRUNNMYND 1.HÆD	20.01.2020	HIS	SH
	Úp: Skýring / Útskýring	Daga	Teknað	viðfarð

HÁKON OG ARNA
VERKSTJÓRN (EIGANDI)
EINBYLI
TEKNAÐ VERK

HRAUNHVAMMUR 3
GATAFRAGAETHING

VERKTEIKNINGAR
GRUNNMYND 1.HÆD

LANDNÚMÉR: L120997
STADGR: 1400-1-42700030
MHL: 01 & 02
MKV: 1:50
BLADSTÆRD: A1
STOFN DAGS: 11.11.2019
TEIKNAD: HIS
YFIRFARID: SH

H-3 **601 - 1**

VERKNIÐ: RAÐNR. ÚTGÁFA:

