

Samþykkt þann
11 MAR 2020
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.Þ. Sigurður Steinar Jónsson

Áritun hönnunarstjóra:
Kristinn Ragnarsson Kl. 120944-2699

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIGN, P0-01 OG P0-02
LOFTRÆSINGU ER STÝRT MED RAKASKYNJARA EDA
TENGD LJÓSRÖFA OG SKAL GANGA Í 30 MÍN EFTIR
RÆSINGU.
ÞVERMÁL LOFTRÆSILAGNAR ER Ø100mm ÚR BLIKKI NEMA
ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
OFAN Á LÖGN SKAL KOMA HETTA EDA SAFNKASSI.
ELDVERJIA ÞARF LAGNIR MED EINANGRUN, SEM KOMA
FRÁ ÖÐRU BRUNAHÖLFI OG LIGGJA Í ÖPNU RYMI

LOFTBIL UNDIR HURÐ EDA
YFRISTRAUMS RIST

Ø125 INNTAK
MÆÐURHLÍF
NÁKVÆM STAÐSETNING
ÁKVÆÐIST Á VERKSTAD

VLR - PU
Ø100
Ventill
-20 l/s

VLR - PU
Ø100
Ventill
-20 l/s

VLR - PU
Ø100
Ventill
-15 l/s

Grunnmynd
Mkv. 1:50

1	23.01.2020	FRUMUTGÁFA	JJ
Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn

VERKFRÆÐISTOFA

NEW NORDIC ENGINEERING ehf
Húskanali 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 854-4080 / 899-3077 / 899-3577
Kl. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

VÖLUSKARÐ 7
221 HAFNARFJÖRÐUR
LOFTRÆSING - GRUNNMYND 2.HÆÐ

Hönnun:	JJ	Verknúmer:	19051
Verkefnastjóri:	JJ	Mælikvarði:	1:50
Teiknaði:	SJ	Dagsetning:	23.01.2020
Yfirfariði:	ÞBE	Blað:	Útgáfa:
Samþykkt:	Jökull Jónsson Kl. 270575-4209	P4-21	1



Skv. 23.1.2020 12:06:02
Pilt: 12/18/19