



SKÝRINGAR

RAFLOGN UPFFYLLI ÍSLENSKAN STADAL ÍST 200.
LÁGSPENNUKERFI HÚSSINS SÉ SAMKVÆMT 5 VÍRA TN-C-S KERFI
MÉD N-LEIDARI OG PE-LEIDARI AÐGREINDA.
SJÁLFVÖR HAFI MÍNNEST 10KA ROFGETU OG ÚTELYSISKENNILNU B.
TÖFLUR SKULU RÚMA ALLAN RAFBÚNAÐ SAMKV. EINLÍNUMYND OG
HAFI AÐ AUKI 20% AF LAUSU PLÁSSI.

RAFLAGNIR ERU INNFELDDAR 16mm PLASTPIPULAGNIR ÍDREGNAR
3x1,5mm² PLASTEINANGRUDUM EIRVIR MÉD 500V EINANGRUN.

INNLAGNAREFNI SÉ GERT FYRIR 230V SPENNU OG 50HZ.
TENGLAR SÉU SCHUKO MEB BARNAÖRYGGI, JARÐTENGDIR OG
GERDIR FYRIR 16A MÁLSTRAUM.
ROFAR SÉU GERDIR FYRIR MÍNNEST 10A MÁLSTRAUM.

RAFLAGNIR Í ELDVARNARVEGGJUM SKULU ÞANNIG GERÐAR
AÐ ÞÆR RYRI EKKI BRUNADÖL ELDVARNARVEGGJA.

UPPGEFNI HÆD GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á
TEIKNINGUM EDA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆD ER 1mm OG MIDAST VIÐ
MIDJA DÖS OG BUNAD.
HÆD TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR TÆKI.
HÆD TENGLA FYRIR TÆKI Í ELDHÚSI FARI NÁNAR EFTIR
INNRETTINGA TEIKNINGUM.

HÆD TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG GEYMSLUM SÉ 1100,
NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRARA SÉU 800.
HÆD TENGLA Í BADHERBERGI SÉ 1100.
AÐRIR TENGLAR SÉU Í HÆD 200.
HÆD VEGGLJÓSA INNI OG ÚTI SÉ 1800.
HÆD KAPPALJÓSA Í INNRETTINGUM FARI EFTIR
INNRETTINGA TEIKNINGUM.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM
TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR
SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM

⊗ INNFELLD LED LJÓÐ MEB DIMMANLEGUM STRAUMGJAF.
FRÁGANUR Á LJÓÐUM SÉ SAMKV. LEIÐBEININGUM SÓLUADILA.
----- LÖGN Í GÓLFI

⊙ DIMMER STÝRANLEGUR MEB DRÝSTIROPUM.
VELJA SKAL DIMMER MEB HLIDSJÓN AF LJÓÐUM STRAUMGJÖFUM
SEM HANN Á AÐ STÝRA.

① ADALTAFLA-T10, ST.ÆRD: (H800x800x205) mm
TVÍSKIPT MEB HÓLF FYRIR SMÁSPENNU

② SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T10

③ SÖKKULSKAUT

④ PP250mm PÍPA - RAFMAGNSINNNAK,
NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK

⑤ PP250mm PÍPA - SÍMAINNTAK
NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK

⑥ 2xPP232mm PÍPUR - MÖGULEIKI FYRIR GARDLYSINGU
OG HLEDSLUSTÖÐ FYRIR RAFM.BÍLA

⑦ VATNSINNTÖK TENGLAST SAMAN MEB 1x10mm² VÍR

⑧ 1x10mm² VÍR AÐ TÖFLU, Ø16mm PÍPA

⑨ 1x6mm² VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA Í GÓLFI

⑩ LÖGN AÐ TÖFLU-T10

⑪ KASSI 150x150 mm. (SJÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT

⑫ MÖGULEIKI FÍHURDAROPNARA

⑬ MÖGULEIKI Á ÞRÝSTIROFA FYRIR HURDAROPNARA H1500

⑭ JAFNVÆGISSTILLT LOFTFRÆSIKERFI MENDURNÝTINGU Á HITA.
STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.
RAFLOGN SÉ SAMKV. UPPLÝSINGUM FRÁ SÓLUADILA.

⑮ MÖGULEIKI FYRIR GAGNATENGIL EDA LOFTNETSTENGIL.

⑯ AÐ SMÁSPENNUHÓLF ② FYRIR LOFTNET OG SÍMA

⑰ DYRASÍM, ÚTISTÖÐ H1300

⑱ VEGGDÖS FYRIR UNDIRSKÁPALJÓÐ H1600

⑲ AÐ LOFTNETUM (OG E.T.V. GERVIHN. DISKI), PÍPUR 2xØ20

⑳ GÓLFHITAKISTA, STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.

㉑ LÖGN AÐ GÓLFHITAKISTU

㉒ HITASTILLIR MEB NEMA Í GÓLFI

㉓ TENGDÖS FÍELDHÚSHÁF LENDI INN Í HÁFI

㉔ ÚTTIENGILL H1500, ÞÉTTLEIKI IP54

㉕ TENGDÖS H1100, MÖGULEIKI, HLEDSLUSTÖÐ FÍRAFÍBL.

㉖ HITASTÝRING FYRIR SETLAUG, DÖSIR Í H1100
STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.

㉗ 2xPP225mm PÍPUR - LAGNIR AÐ SETLAUG

㉘ TAFLA-T11, ST.ÆRD: (H800x800x205) mm
TVÍSKIPT MEB HÓLF FYRIR SMÁSPENNU

㉙ LÖGN AÐ TÖFLU-T11

㉚ SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T11

㉛ LÖGN AÐ SMÁSPENNUHÓLF ②

㉜ TAFLA-T21, INNFELLD, 36 GR. (H586x834xØ89) mm

㉝ PÍPUR AÐ TÖFLU-T21 Á 2.HÆD

㉞ TENGILL Í H200 FRÁ STIGAPALLI

㉟ ANNAR SAMROFNN NOTAST SEM EINPÓLA-ROFI

㊱ AÐ TENGLUM OG LOFTNETUM Á 2.HÆD

㊲ RAKANEMI FYRIR LOFTFRÆSINGU.
STAÐSETJIST NÁNAR Í SAMRÁÐI VIÐ SÓLUADILA.

RAFMIÐSTÖÐIN S.F. HÖNNUN OG TEIKNINGAR
FRAMHATTI H. REYKJANESS

VERKHETI: TINNUSKARÐ 14-16, HAFNARFIRDI

HETTÍ TEIKNINGAR	LÁGSPENNA 2.HÆD	VERK.NR.	20-303
		TEIKN.NR.	R-02
HAUNAD	OS	YFIRFAR	DAGS.
21.04.2020			
RAKANNEMI	KT	HÖNNUNARSTJÓRN	KT
1:50/A1			
NET.	DAGL.	ÞREYTING	