



SKÝRINGAR

- RAFLOGN UPPFYLLI (SLENSKAN STADAL ÍST 200. LAGSPENNUKERFI HÚSSINS SÉ SAMKVÆMT 5 VÍRA TN-C-S KERFI MED N-LEIÐARI OG PE-LEIÐARI AÐGREINDA. SJÁLÞVÖR HAFI MINNST 10KA ROFGETU OG ÚTLEYSIKENNILINU B. TÖFLUR SKULU RÚMA ALLAN RAFBÚNAÐ SAMKV. EINLÍNUMYND OG HAFI AÐ AUKI 20% AF LAUSU PLÁSSÍ.
- RAFLAGNIR ERU INNFELLDAR 16mm PLASTPIPULAGNIR IÐREGNAR 3x1,5mm² PLASTEINANGRUBUM EIRVÍR MED 500V EINANGRUN.
- INNLAGNAREFNI SÉ GERT FYRIR 230V SPENNU OG 50HZ. TENGLAR SEU SCHUKO MED BARNAÖRYGGI, JARÐTENGDIR OG GERDIR FYRIR 16A MÁLSTRAUM. ROFAR SEU GERDIR FYRIR MINNST 10A MÁLSTRAUM.
- RAFLAGNIR Í ELÐVARNARVEGGJUM SKULU ÞANNIG GERÐAR AÐ ÞÆR FYRRI EKKI BRUNAPÖL ELÐVARNARVEGGJA.
- UPPGJEFIN HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆÐ ER Í mm OG MIÐAST VID MIÐJA DÖS OG BÚNAÐ. HÆÐ TENGLA Í ELÐHÚSI SÉ 1100. NEMA TENGLAR FYRIR TÆKI. HÆÐ TENGLA FYRIR TÆKI Í ELÐHÚSI FARI NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM. HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG GEYMSLUM SÉ 1100. NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKAARA SEU 800. HÆÐ TENGLA Í BATHHERBERGI SÉ 1100. AÐRIR TENGLAR SEU Í HÆÐ 200. HÆÐ VEGGLÖSJA INNI OG ÚTI SÉ 1800. HÆÐ KAPPALÖSJA Í INNRÉTTINGUM FARI EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
- NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGUM**
- TENGLAR Í ELÐHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM**
- ⊗ INNFELLD LED LJÓÐ MED DIMMANLEGUM STRAUMGJAFI. FRÁGANÐUR Á LJÓÐUM SÉ SAMKV. LEIÐBEININGUM SÓLUADILA.
 - LÖGN Í GÓLFI
 - Ⓢ DIMMER STÝRANLEGUR MED ÞRYSTIROFUM. VELJA SKAL DIMMER MED HLUÐSÖN AF LJÓÐUM/STRAUMGJÖFUM SEM HANN Á AÐ STÝRA.
 - ① AÐALTAFLA-T10, ST.ÆRÐ: (H800x890x205) mm TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU
 - ② SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T10
 - ③ SÖKKULSKAUT
 - ④ PP250mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK
 - ⑤ PP250mm PÍPA - SÍMAINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK
 - ⑥ 2xPP232mm PÍPUR - MÖGULEIKI FYRIR GARÐLÝSINGU OG HLEDSLUSTÖÐ FYRIR RAFM BÍLA
 - ⑦ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MED 1x10mm² VÍR
 - ⑧ 1x10mm² VÍR AÐ TÖFLU, Ø16mm PÍPA
 - ⑨ 1x6mm² VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA Í GÓLFI
 - ⑩ LÖGN AÐ TÖFLU-T10
 - ⑪ KASSI 150x150 mm. (SJÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
 - ⑫ MÖGULEIKI FÍHURAROPNARA
 - ⑬ MÖGULEIKI Á ÞRYSTIROFA FYRIR HURDAROPNARA H1500
 - ⑭ JAFNVEGISSTILLT LOFTRESIKERFI MIENDURNÝTINGU Á HITA. STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN. RAFLOGN SÉ SAMKV. UPPLÝSINGUM FRÁ SÓLUADILA.
 - ⑮ MÖGULEIKI FYRIR GAGNATENGIL EÐA LOFTNETSTENGIL
 - ⑯ AÐ SMÁSPENNUHÓLFI ② FYRIR LOFTNET OG SIMA
 - ⑰ DYRASÍMI, ÚTISTÖÐ H1300
 - ⑱ VEGGÐÖS FYRIR UNDIRSKAPALJÓÐ H1600
 - ⑲ AÐ LOFTNETUM (OG E.T.V. GERVIHN, DISKI) , PÍPUR 2x220
 - ⑳ GÓLFHITAKISTA, STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.
 - ㉑ LÖGN AÐ GÓLFHITAKISTU
 - ㉒ HITASTILLIR MED NEMA Í GÓLFI
 - ㉓ TENGIDÖS FIELDHÚSHAF LENDI INNI Í HÁFI
 - ㉔ ÚTITENGILL H1500, ÞÉTTLEIKI IP54
 - ㉕ TENGIDÖS H1100, MÖGULEIKI, HLEDSLUSTÖÐ F/RAFBL.
 - ㉖ HITASTÝRING FYRIR SETLAUG, DÖSIR Í H1100 STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.
 - ㉗ 2xPP225mm PÍPUR - LAGNIR AÐ SETLAUG
 - ㉘ TAFLA-T11, ST.ÆRÐ: (H800x890x205) mm TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU
 - ㉙ LÖGN AÐ TÖFLU-T11
 - ㉚ SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T11
 - ㉛ LÖGN AÐ SMÁSPENNUHÓLFI ②
 - ㉜ TAFLA-T21, INNFELLD, 36 GR. (H586x6348xD89) mm
 - ㉝ PÍPUR AÐ TÖFLU-T21 Á 2.HÆÐ
 - ㉞ TENGILL Í H200 FRÁ STIGAPALLI
 - ㉟ ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINFÓLA-ROFI
 - ㊱ AÐ TENGLUM OG LOFTNETUM Á 2.HÆÐ
 - ㊲ RAKANEMI FYRIR LOFTRESINGU. STAÐSETJIST NÁNAR Í SAMRÁÐI VID SÓLUADILA.

RAFMIÐSTÖÐIN SF HOHNUN OG TEIKNUNARLÖG
FRANKRÓGGI 10, KATLANESSA

TINNUSKARÐ 14-16, HAFNARFIRÐI

VERKHEITI: SMÁSPENNA 1.HÆÐ

HEITI TERNINGAR: VERK NR. 20-303

TEIKN NR. R-03

HANNAÐ	GBG	TEIKNAD	ÖS	YRFARID	DAGS	21.04.2020	KVARGI	1:50/A1
FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR
NR.	DAGS.	BREYTING						