



SKÝRINGAR

- RAFLOGN UPPFYLLI ÍSLENSKAN STADAL ÍST 200.  
LÁGSPENNUKERFI HÚSINS SÉ SAMKVÆMT 5 VÍRA TN-C-S KERFI  
MED N-LEIÐARI OG PE-LEIÐARI AÐGREINDA.  
SJÁLFVÖR HAFI MINNST 10KA ROFGETU OG ÚTLEYSIKENNILINU B.  
TÖFLUR SKULU RÚMA ALLAN RAFBÚNAÐ SAMKV. EINLÍNUMYND OG  
HAFI AÐ AUKI 20% AF LAUSU PLÁSSI.
- RAFLAGNIR ERU INNFELLDAR 16mm PLASTPIPULAGNIR (DREGNAR  
3x1,5mm<sup>2</sup> PLASTEINANGRUDUM EIRVÍR MED 500V EINANGRUN.
- INNLAGNAREFNI SÉ GERT FYRIR 230V SPENNU OG 50HZ.  
TENGLAR SÉU SCHUKO MED BARNÁRYGGI, JARÐTENGDIR OG  
GERÐIR FYRIR 16A MÁLSTRAUM.  
ROFAR SÉU GERÐIR FYRIR MINNST 10A MÁLSTRAUM.
- RAFLAGNIR Í ELÐVARNARVEGGJUM SKULU ÞANNIG GERÐAR  
AÐ ÞÆR FYRI EKKI BRUNADOL ELÐVARNARVEGGJA.
- UPPGEFNI HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á  
TEKNINGUM EBA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆÐ ER Í mm OG MIDAST VÍÐ  
MÍÐJA DÓS OG BÚNAÐ.
- HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR TÆKI.  
HÆÐ TENGLA FYRIR TÆKI Í ELDHÚSI FARI NÁÐAR EFTIR  
INNRETTINGA TEKNINGUM.
- HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG GEYMSLUM SÉ 1100,  
NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÆL OG ÞURRKAARA SÉU 800.  
HÆÐ TENGLA Í BADHERBERGI SÉ 1100.
- AÐRIR TENGLAR SÉU Í HÆÐ 200.  
HÆÐ VEGGLJÓSA INNI OG ÚTI SÉ 1800.  
HÆÐ KAPPALJÓSA Í INNRETTINGUM FARI EFTIR  
INNRETTINGA TEKNINGUM.
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEKNINGUM  
TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁÐAR  
SAMKVÆMT INNRETTINGATEKNINGUM
- ⊗ INNFELLD LED LJÓÐ MED DIMMANLEGUM STRAUMGJAFI.  
FRÁGANGUR Á LJÓÐUM SÉ SAMKV. LEIÐBEININGUM SÓLUADILA.  
----- LÖGN Í GÓLFI
- ⊙ DIMMER STÝRANLEGUR MED ÞRYSTIROFUM.  
VELJA SKAL DIMMER MED HLIÐSJÓN AF LJÓÐUM/STRAUMGJÓFUM  
SEM HANN Á AÐ STÝRA.
- 1 ABALTAFLA-T10, STÆRD: (H800x800x205) mm  
TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU
- 2 SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T10
- 3 SÖKKULSKAUT
- 4 PP250mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK,  
NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
- 5 PP250mm PÍPA - SÍMANNTAK  
NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
- 6 2xPP232mm PÍPUR - MÖGULEIKI FYRIR GARDLYSINGU  
OG HLEDSLUSTÖÐ FYRIR RAFM BÍLA
- 7 VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MED 1x10mm<sup>2</sup> VÍR
- 8 1x10mm<sup>2</sup> VÍR AD TÖFLU, Ø16mm PÍPA
- 9 1x6mm<sup>2</sup> VÍR AD TÖFLU, PÍPA Í GÓLFI
- 10 LÖGN AD TÖFLU-T10
- 11 KASSI 150x150 mm. (SJÁ SÉRTEKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- 12 MÖGULEIKI FIHURÐAROPNARA
- 13 MÖGULEIKI Á ÞRYSTIROFA FYRIR HURÐAROPNARA H1500
- 14 JAFNVÆGISSTILLT LOFTRESIKERFI MIENDURNÝTINGU Á HITA.  
STAÐSETJIST NÁÐAR SAMKV. LAGNATEKN.  
RAFLOGN SÉ SAMKV. UPPLÝSINGUM FRÁ SÓLUADILA
- 15 MÖGULEIKI FYRIR GAGNATENGIL EDA LOFTNETSTENGIL
- 16 AD SMÁSPENNUHÓLFÍ 2 FYRIR LOFTNET OG SÍMA
- 17 DYRASÍMI, ÚTISTÖÐ H1300
- 18 VEGGDÓS FYRIR UNDIRSKÁPALJÓÐ H1600
- 19 AD LOFTNETUM ( OG E.T.V. GERVIHN. DISKI ) , PÍPUR 2xØ20
- 20 GÓLFHITAKISTA, STAÐSETJIST NÁÐAR SAMKV. LAGNATEKN.
- 21 LÖGN AD GÓLFHITAKISTU
- 22 HITASTILLIR MED NEMA Í GÓLFI
- 23 TENGIDÓS FIELDHÚSHAF LENDI INNI Í HÁFI
- 24 ÚTITENGILL H1500, ÞÉTTLEIKI IP54
- 25 TENGIDÓS H1100, MÖGULEIKI, HLEDSLUSTÖÐ FRAFABÍL.
- 26 HITASTÝRING FYRIR SETLAUG, DÓSIR Í H1100  
STAÐSETJIST NÁÐAR SAMKV. LAGNATEKN.
- 27 2xPP25mm PÍPUR - LAGNIR AD SETLAUG
- 28 TAFLA-T11, STÆRD: (H800x800x205) mm  
TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU
- 29 LÖGN AD TÖFLU-T11
- 30 SMÁSPENNUHÓLF Í TÖFLU-T11
- 31 LÖGN AD SMÁSPENNUHÓLFÍ
- 32 TAFLA-T21, INNFELLD, 36 GR. (H586x834x809) mm
- 33 PÍPUR AD TÖFLU-T21 Á 2.HÆÐ
- 34 TENGILL Í H200 FRÁ STIGAPALLI
- 35 ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINFÓLA-ROFI
- 36 AD TENGLUM OG LOFTNETUM Á 2.HÆÐ
- 37 RAKANEMI FYRIR LOFTRESINGU.  
STAÐSETJIST NÁÐAR Í SAMRÁÐI VÍÐ SÓLUADILA.

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TEKNIÞÁGJÓF  
FRANDEYFRI 10, KEILJANDESSA

VERKHEITI  
TINNUSKARÐ 14-16, HAFNARFIRÐI

HEITI TEKNINGAR  
SMÁSPENNA 2.HÆÐ

VERK NR. 20-303  
TEKNI NR. R-04

HAHNAD	GBG	TEKNAÐ	ÖS	YFIRFARAÐ	DAGS.	21.04.2020	KVARNR.	1:50/A1
RAFMAÐGJAFI	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR	BYGGINGAR
NR.	DAGS.	BREYTING						

RAFMAÐGJAFI: *[Signature]* HÖNNUNARLEIÐ: *[Signature]* TÍÐ: 09/06/2020