



TÁKN:

- Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu. EI-60
- Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu. EI-60
- Björgunarp. BO
- Reykskynjari. R
- Rýmismúmer. 101
- Loftræst rými. LR
- Gólfniðurfall. GN
- Hitaveita. HV
- Vatnsveita. VV
- Rafmagnsveita. RV
- Þakniðurfall. ÞNF

- V1 15mm múrhúð inni  
100mm plasteinangrun  
180mm staðsteyptur veggur  
25mm múrhúð úti
- V2 slípað og sandpússað  
120mm staðsteyptur veggur  
25mm harðpressuð einangrun  
180mm staðsteyptur veggur  
15mm múrhúð inni
- V3 15mm múrhúð inni  
100mm plasteinangrun  
180mm staðsteyptur veggur  
25mm harðpressuð einangrun  
180mm staðsteyptur veggur  
100mm plasteinangrun  
15mm múrhúð inni
- V4 15mm múrhúð inni  
100mm plasteinangrun  
180mm staðsteyptur veggur  
100mm sökkuleinangrun
- V5 slípað og sandpússað  
150mm staðsteyptur veggur
- V6 13mm gipsplötur  
12mm krossviður  
70mm grind  
12mm krossviður  
13mm gips
- V7 25mm múrhúð úti  
150mm staðsteyptur veggur  
25mm múrhúð úti
- V8 25mm timburklæðning  
100mm timgurgrind  
25mm timburklæðning

Útg. dags. skýring teiknað yfirfarið

heimilisfang 4 ÍBÚÐA RAÐHÚS  
veitarfélag DRANGSSKARÐ 10  
verkhúti HAFNARFJÖRÐUR  
skýringartexti SÉRTEIKNING  
grunnmynd neðri hæða

verknúmer	20/01	landnúmer	225420	staðgreinir	1400-1-0000
teiknað	KE	yfirfarið	KE	kvartál	1:50
teikning nr.	A-301	útgáttabreyting		dags.	07-02-2020

arkitekt / hönnunarsjón: Kári Eiríksson, arkitekt, kt: 070365-4059  
AOK - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480318-1610  
sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A1 ATH: Öll mál eru í millimetrum. Öll viðstöð skjal þess undir höndum.  
Málið ekki af teikningu, öll mál afhugið á staðunum.  
Öll áfrot og áfritun teikningar, öll hluta eða í heild, er það skriflega keyfi höfundar.

Grunnmynd neðri hæðar - A  
mkv. 1:50

ÞÖNGULEIÐ