



SKÝRINGAR FYRIR GÓLF YFIR 2. HÆÐ

Gólfplötur skuli vera nótaðar, sléttar spónaplötur, 22 mm þykkar. Plötur skal líma saman í nótunum. Plötur skal leggja þvert á bitastefnu og mega aldrei spanna minna en 2 bil.

Gólfplötur skal festa við gólfbita með sjálfborandi skrufum Ø3,5-4 mm, l = 50 mm. Bil milli skrufa skal vera 100 mm á jafri en 200 mm annars staðar. Skrufhausum skal sökkt undir yfirborðið.

Lausholtum skal skjóta á milli gólfbita, fyrir miðju, til stífingar gólfa. Þau skal stikknegla í enda með 2 x 2 stk. 3" galv.-saum.

SM4 í milligólf skal setja 150 mm þéttull, tryggilega uppfasta.

Notalag = 250 kg/m²

Breytingar			
TILVÍSANIR: SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01			
STÁLGÆÐI:	S235		
BOLTAGÆÐI:	STYRKLEIKAFLOKKUR 8.8		
Reikn.	JKR	Sept. '19	Útgefið: 21.10.2019
Teikn.	JKR	Sept. '19	Kvarði: 1:50, 1:10
Ath.			
Samþ.			
HVALEYRARBRAUT 39			Nr. 1-02
MILLIGÓLF YFIR 2. HÆÐ, GRUNNMYND.			
Verkfirmdasta Jóns Kristjánssonar ehf. Arnánda 19 108 Reykjavík Sími: 537 0002 GSM: 772 3154 IS: 540817-0300 Netfang: jkris54@gmail.com			