



NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

Timbríð skal vera C18 eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 3 stk. galv. kamsaumi, nema á 2 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40 / 75 galv. kamsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

Samþykkt þann 19 MAJ 2020
Byggingarfulltrúinn: Hafnarfjörður
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:
SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

HLIÐARMYNDIR VEGGJA , V1,V2,V3,V4, SJÁ TEIKN. NR. 1-05 OG 1-06.

Reikn.	JKR	Sep. '19	Útgefið:	29.10.2019
Teikn.	JKR	Sep. '19	Kvarði:	1:50,
Samþ.				1:10
HVALEYRARBRAUT 39				Nr. 1-09
Verkhlufti ÞAK, GRUNNMYND, SNID. SKÝRINGAR.				Verkhlufta Jóns Kötlingssonar ehf. Árnúla 19 108 Reykjavík Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154 fó: 540817-0200 Netfang: jkr@54@gmail.com