



SKOLPSTOFNAR INNAHÚSS SKULU VERA ÚR ÞYKKU HLÓÐDEMPANDI PLASTI, VIÐURKENNDU TIL NOTKUNAR INNAHÚSS.

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 1 MPa VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV.EMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN ADRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG ÞRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULÐAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TEKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

BREYTINGAR

TIL VÍSANIR:
SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Handwritten signature and notes.

Reikn.	JKR	Sept. '19	Útgáfa	01.10.2019
Teikn.	VP	Sept. '19	Kvarðr.	1:50, 1:10
Alh.				
Samþ.				

HVALEYRARBRAUT 39 Nr. 2-07

Verkhluhi
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
3. HÆÐ, GRUNNMYND,
OG SKÝRINGAR, SNÍÐ.

Verkefni
Jón Kríjffsson ehf
Arnalds 19
108 Reykjavík
Sími 531-0002 Faxi 772-3154
F.h. Sigurður Steinarr Jónsson
Netfang jstn54@gmail.com