



Samþykkt þann  
 20 MAJ 2020  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarförum  
 F.n. Sigurður Steinar Jónsson

ADALHÖNDUR	
ÚTG. DAGS	ÚTGÁFUERILL
	HANNAÐ TEIKN. YFRF.

**Skýringar**  
 Allur brúnaður og strengir skulu uppfylla ÍST EN54  
 Allir strengir í brunakerfmu skulu vera 2x2x0.8q  
 Sljórstöð brunakerfist staðsetjst í 1600mm  
 Hæð handboða skal vera 1250mm í miðja dós  
 Røykskympjar hengdir neðan á kerfisolft.  
 Allir lagir eru í bökkum eða 20mm PVC rörum.

Brunastrengur tekinn gegnum gólf niður í tæknirými



Nýbygging  
 Hringhella 9  
 221 Hafnarfjörður  
 Rafmagnsteikning  
 Brunakerfi 1.Hæð

TEIKNÖMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	VT
180403-R-001	A1	TEIKNAR:	VT
Blasíða 8		YFRIFAR:	BS
DAGS	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
15/02/2020	1:50	A	
SAMÞYKKT:	Bjarni Semundsson		
Kennitala:	041273 5939		

