



ALMENNT:

BOTNPLATA ER 120mm ÞYKK, BENDING #K10c/c250.
LOFTATPLATA YFIR NEDRI HÆÐUM ERU 220mm ÞYKKAR.
SÓKKLAR ERU 200mm BREIÐIR, BENDING SJÁ SNIÐ. ÚTVEGGIR ERU 180mm ÞYKKIR, BENTIR Í BÆÐUM BRUNUM: K10c/c200 LÖÐRÉTT, EN K10c/c250 LÁRÉTT. VEGGIR AÐ JARÐVEGI ERU ÞÓ 200mm ÞYKKIR, BENTIR #K10c/c200 Í BÆÐUM BRUNUM, LÖÐRÉTTU JÄRN SKULU VERA Í ÚTBRUNUM. UMHVÉRFS OP Í VEGGJUM KOMI K10c/c200 MEÐ 2K12 Í BOTNI. VEGGTENINGAR SKULU GERÐA MEÐ VINKLUM K10 c/c200 L=500+500mm. ALLIR INNVEGGIR ERU 150mm ÞYKKIR, BENDING ER EINFÖLD, #K10c/c200 EÐA SAMSVARANDI. SVALARGÖLF ERU 200-220mm ÞYKK OG HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM, MEÐ 120mm ÞYKKU SVALARVEGGJUM MEÐ K10c/c 200mm. VEGGIR MILLI HÚSA ERU 190MM ÞYKK MEÐ BENDINGU EINS OG KEMUR FRAM Á SNIÐI A4. ÞAKPLATA ER +220mm ÞYKK OG HALLAR AÐ NIÐURFÖLLUM, BENDING SJÁ ÞAKPLÖTU-TEIKNINGU. OFAN Á ÞAKPLÖTUR KOMI TILSKRORIN EINAGRUN, 50mm ÞYKK RÚMPYNGD 16kg/m³ OG 150mm 24kg/m³, DÍFLUÐ NIÐUR. ÞAR OFAN Á KEMUR HEILSOÐIN ÞAKDÚKUR KEMUR. VEGGKLÆÐNING ER AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG UNDIRLAGSKERFI, TIL DÆMIS FRÁ ÁLTAK. EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 100mm STEINULL.

Mkv 1:50

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YHRIFARID
--------	------------	---------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI:
Friðrik Ólafsson verkrf.
kt. 240753-2439

HÖNNUÐUR:
Ragnar G Gunnarsson tæknifr.
kt. 110947-2839

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar

Seljavégar 11, 200 Kópavogur, net-fang: ragnarg@net.is
Kvartali: 520397-2809, Sími: 5443350, Fax: 5443351

VERKNAÐ AF: RGG	TEIKNAD AF: RGG	YHRIFARID AF: RGG
DAGSETNING: 02.04.2020	SVARER: Mkv. 1:50	DAGSETNING BREYTINGAR: -

Víkurskarð 10. Hafnarfirði
Verkfræðiteikningar
Burðarþol – 1. loft y. jarðhæð.

VERKNAÐUR: 2020	BLAÐ: B 03	ÚTGÁFA:
-----------------	------------	---------