



**Breyting á hæðarkóta húss og við lóðarmörk á milli G17 og G19 ásamt lóðarm. að vestan svo og steypur kantur á milli G15 og G17.**

Hæðarkóti 1. hæðar var 17,00 en verður 17,30.  
Nýir hæðarkótar eru sýndir á lóðarmörkum.  
Á milli G15 og G17 verður steypur kantur á vegum lóðarhafa Gjáhellu 17.

**Skýringar fyrir frærennislagnir utanhúss.**

Lagnir utanhúss eru 110/160 mm vörð PVC plastpípur lagðar með þeim halla sem sýndur er á teikningum.  
Frágangur umhverfis plastör - sjá skýringarblað og KB. blóð um frærennislagnir.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingarefni.  
Umhverfis rör skal komið minnst 15sm sandlag.  
Lagnir skulu hvíla á "belgnum", ekki mífumum.  
Samsetning rova skal gerð með þéttum hringjum.  
Gasta skal að rör geit þanist eðlilega.  
Allur frágangur / niðarögn skal vera samkv. fyrirmælum framleiðanda.  
Allt lagnacín skal vera CE vottuð.  
NF tákna niðarfallströna með sandgildru (D=210mm) með tengingu fyrir 110mm PVC rör.  
Á teikningu er sýnd möguleg staðsetning á fitu- og sandskilju.

**Ath.**  
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 1800  
Lagnir utanhúss - sjá teikn. 1801  
Frærennislagnir í grunni (milli lína 1-6) - teikn. nr. 1802  
Frærennislagnir í grunni (milli lína 6-10) - teikn. nr. 1803

NR	DAGS	BREYTING
A	01.06.2020	Hús hackað um 30sm (K=17,30) og breyting gerð á lóðarmörkum sbr. lýsingu á teikningu.
B		
C		

**H.S.Á. TEIKNISTOFA**  
TGT Hús ehf. - SUNNHILLIÐ 12 • 603 AKUREYRI • kt. 701210-1230  
sími 464-6800 • fax 464-6801 • harsa@harsa.is • www.harsa.is

VERKHEITI					
Gjáhellu 17, Hafnarfirði					
FRÉTTI TEIKNINGAR					
VERK NR	TEIKN NR	1801	KVARD	1:100	DAGS
19-501	1801	1801	1:100	15.01.2020	
HANNAÐ	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARID	BREYTING	A
HAVALDUR S. ÁRNASON • kt. 120149-2119	STENMAR H. RÖGNVALDSSON • kt. 146274-3769				