

**MÓTTEKIÐ**  
 03. JÚLÍ 2020  
 fr. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

**ALMENNAR SKÝRINGAR:**

- Allar pípur eru 16 mm og vír 1,5mm<sup>2</sup>, pípur fyrir smáspennu er 20 mm.
- Öll mál eru í mm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá gólfi er 200 mm.
- Hæð tengla í bílskúr og Þvottahúsi er 1200 mm.
- Hæð tengla í eldhúsi er 1100 mm.
- Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 200 mm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm. en bjöllu (B) 2200 mm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm)
- Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
- .....lagnir í gólfi.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum Skal hafa að minnsta kosti 3 sm bil á milli pípa, Þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið milli þeirra.
- Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
- Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
- Öll tákni eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
- Öll tákni eru samkvæmt staðli.
- Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
- Allur frá gangur skal vera vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðum um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, löggildinarstofu og Póst og síma.
- Allir lampar og lagnir úti skulu vera IP-55

Nema annars sé getið.

RAFVIRKI SKAL KYNNA SÉR VANDIEGA  
 ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR  
 TEIKNINGAR AÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ  
 TIL AÐ FORÐAST MISTAK.

- SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:**
- DS = Innitæki dyrasíma
  - US = Útistöð f/dyrasíma
  - S = Símatengill
  - L = loftneltengill
  - TS = Tölvutengill
  - R.S = Reykskynjari
  - H = Hreyfiskynjari

