



Í KRINGUM ÖLL GLUGGA OG HURÐAÖP KOMI 2K12 LÁRÉTT OG LÖÐRÉTT

AÐLAGA SKAL ÖLL GLUGGA OG HURÐARMÁL Í VEGGJUM AÐ FRAMLEIÐSLUMÁLÍ GLUGGA OG HURÐA FRAMLEIÐANDA ÞANNIG AÐ ÍSETNINGARFYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA SÉ FYLGT EFTIR.

GRUNNMYND - STÁLBITAR - ÚTVEGGIR
1:50 (A1)

STÁLVIKKI

ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST OG EN STAÐLA ALLT STÁL Í STÁLVIKKI, FESTINGUM OG STÍFUM SKAL VERA S235JR EÐA BETRA SKV. ÍST EN 10025:2004

SUBUEFNI SKAL VERA SAMSVARANDI AÐ GÆÐUM.

STÁL Í STÁLVIKKI OG FESTINGUM UTANHÚSS EÐA Á KÖLDUM OG RÖKUM SVÆÐUM SKAL VERA HEITZINKHÚÐAÐ. ANNAN STÁ SKAL RYÐHREINSA MEÐ SANDBLÆSTRI OG GRUNNA MEÐ ZINKRIKUM GRUNNI ER HÆFIR MÁLNINGARKERFI.

BOLTAR, RÆR OG SKINNUR SKULU VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI 8.8 OG HEITZINKHÚÐAÐ.

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU NAFNMÁL GEFIN Í MM. VIÐ SMÍÐI SKAL TAKA TILLIT TIL POLVIKA, SUBUGAPA O.S.F.V.

EF EKKI ER ANNARS GETIÐ Á TEIKNINGUM SKAL LÁGMARKS STÆRÐA (a) KVERKSUÐU VERA STÆRRA GILDIÐ AF: a=4mm, a=HÁLF ÞYKKI SÖÐINS ÞVERSNIS MÍÐAÐ VIÐ AÐ SÖÐIÐ SÉ BEGGJA VEGNA. ALLAR STÚFSUÐUR SKULU HAFA FULLA GEGNUMBRÆÐSLU.

SUBUMENN SKULU HAFA HÆFNISVOTTORÐ SKV. ÍST EN 287-1:2011 SÜÐUR SKULU UPPFYLLA GÆDAFLOKK C SAMKVÆMT ÍST EN ISO 5817:007

BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT-5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

LJÓSATRÖÐ 2 - HAFNARFIRÐI

VIÐBYGGING - GEYMSLA - ELDHÚS
GRUNNMYND - STÁLBITAR - ÚTVEGGIR
SKÝRINGAR

Mkv. 1:50
Hannað EV
Teiknað EV

Dagur: 12. APRIL 2020 Stað - AF - Nr. B003 Yfirforið

Hönnunarstjórn
EYJÓLFUR VALGARÐSSON
Kt. 280857-4169

EYJÓLFUR VALGARÐSSON
Kt. 280857-4169

Eyjólfur Valgarðsson
Byggingateknifræðingur B.cs.
Hraunprýði 6 210 Garðabæ.
gsm:8917257 evtraust@gmail.com

Nr.	Dags.	Breyling	Af