



EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA STEINSTEYPA EDA PVC.
 EFNI Í FRÁVEITULÖGN INNAHÚSS SKAL VERA PP EDA PEH.
 EFNI Í FRÁVEITULÖGN UTANHÚSS SKAL VERA STEINSTEYPA EDA PVC.

BIL MILLI FESTINGA Á LÁRÉTTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10xD OG 15xD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUM ÞAR SEM D ER YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

ALLA FRÆRENNSLILÖGN INNAHÚSS SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI.
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

LAGNIR Í UNDIRSTÖÐUGRUNNI
 FRÆRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100 MED GÜMMIPÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELP-JAPPADAN SAND OG HULDAR MED MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

SKÝRINGAR

EV: ELDHÚSVASKUR
 SV: SKOLVASKUR
 VS: VATNSSALERNI
 SK: SLONGUKRANI
 SB: STURTUBOTN
 HL: HANDLAUG
 IS: ÍSSKÁPUR
 GN: GÓLFNÐURFALL
 HL/GN: HANDLAUG TENGD GEGNUMSTREYMIS-
 NÐURFALLI

LJÓSATRÖÐ 2 - HAFNARFIRÐI

VIÐBYGGING - GEYMSLA - ELDHÚS NEYSLUVATNSLAGNIR SKÝRINGAR	Mkv. 1:50 Hannað EV Teiknað EV
Dags. 12.APRÍL.2020 - AF - Nr. L002-A	Yfirforið EV

Hönnunarskipti

Eyðfjörur Valgarðsson
 Byggingatæknifræðingur B.cs.
 Hrauneyri 8 210 Garðabæ.
 gsm:8917257 evtraust@gmail.com

Nr.	Dags.	Breyting	Af