



ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Sampykkt þann
13. Júní 2020
Byggingarfulltrúin í Hákarli

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
Andri G. L. Andrússon // kt: 240182-3949

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.
SÉRUPPRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VID ADALUPPRÁTTI.
VERKNR: 102 DAGS: 09.02.2020

- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM.
 - SJÁ TEIKNINGU 1-0000 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
 - SJÁ GRUNNMYNDR FYRIR SJÓNSTEYPTA VEGGI
 - SJÁ TEIKNINGU 1-2000 FYRIR GRUNNBENDINGU VEGGIAR
 - UNDIRSTÖÐUR ERU GRUNNDAÐAR Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGSPÚÐA SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR
 - LEYFLEIGUR PRÝSTINGUR Á JARÐVEGSPÚÐA ER 0,5MPa Í BROTMARKAÁSTANDI OG 0,7MPa JARÐSKÁLFTA: (1,0*EIGINP.+1,3*NOTÁLAG+0,26*SNJÓÁLAG) (1,0*EIGINP.+0,15*NOTÁLAG+0,2*SNJÓÁLAG +1,0*JARÐSKJÁLFTAÁLAG)
 - GERA SKAL GÓT Í SÖKKLA Í SAMRÆMI VID GRUNNLAGNA- OG GATAPLANSTEIKNINGAR FRÁ FERLI
 - SJÁ GATAPLÖN FRÁ FERLI FYRIR STÆRD OG STAÐSETNINGU GATA Í PLÖTUR OG VEGGI
 - SÖKKULSKAUT ERU SÝND Á SÖKKULSKAUTS-TEIKNINGUM RAHFÖNNUÐAR
 - OFAN Á STEYPTAR INNIBOTNPLÖTUR KEMUR 70mm TERRASO. SLÚTA SKAL TENGSL STEYPU OG TERRAZZO SKV. TEIKNINGUM ARKITEKTS.

SKYEITLENGDIR JÁRNA:

PVERMÁL STANGA:	10	12	16	20	25
SKYEITLENGD:	450	550	800	1050	1350

- TÁKN:**
- ☒ TÁKNAR 100mm PLASTEINANGRUN (MIN 24kg/m³ NEMA ANNAN KOMI FRAM Á SNIÐI)
 - ☐ TÁKNAR STAÐSTEYPU

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
Andri G. L. Andrússon // kt: 240182-3949

NR. DAGS LÝSING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

SKÓGARÁS 1 HAFNARFJÖRÐUR
NÝBYGGING

BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA
SNIÐ

SAMPYKKT: *Andri G. L. Andrússon* KT. 260172-3879

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
MHÁ magnus@ferill.is	PÓ	12.06.20	
MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1 : 10	20022	1-0151	

Ferill ehf. Mörkín 1. 108 Reykjavík Sími: 575 1600 www.ferill.is