



Sambýktli þann
23. Jún 2020
Byggingullitunni / Hafnarfærð

- SKÝRINGAR:
- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
 - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
 - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM
 - LEGGJA SKAL TJORUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA / VEGGJAGRINDA
 - TIMBUR BITAR ERU Í FLOKKI C24
 - LÍMTRÉ BITAR ERU Í FLOKKI GL28H
 - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT
 - 2x45x145, 2x45x95, 2x45x220 STÖÐIR OG BITAR LÍMT OG FEST SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 6x80 C300
 - Í VEGGKLÆÐNINGU SKAL NOTA 9MM GRÉNNIKROSSVIÐ. KROSSVIÐ SKAL NEGLA OG LÍMA MED 31/70 C150 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM
 - Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25mm BORDAKLÆÐNING FEST MED 31/70 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM
 - STEYPUGÆÐI C25/30-22-XF2-S2

- FESTINGAR:
- a: BMF BITASKÖR 45x167 - FESTUR MED 10-6 STK. K 4.0/4.0
 - b: BMF BITASKÖR 90x205 - FESTUR MED 16-8 STK. K 4.0/4.0
 - x: BMF 90R VINKILL MED STYRKINGU. FESTUR MED 8-8 STK. K 4.0/4.0
 - y: BMF 105R VINKILL MED STYRKINGU. FESTUR MED 10-10 STK. K 4.0/4.0
 - z: 2 STK. TRÉSKRÚFUM 6X120

GR 101 VEGGJASTÖÐIR GRUNNMYND 1.HÆÐ MKV.: 120

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:
JÓN ÞÓR FINNBOGASON - KT: 200977-5059

HÖNNUNARSTJÓRI:
030416-3999

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:
VITASTÍGUR 5
HAFNAFJÖRDUR

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
VEGGJASTÖÐIR GRUNNMYND 1. HÆÐ

VERKNR.: 2019	MKV.: 120	
TEIKNAD: MM	HANNAD: MM	YFIRFARID: JPF
DAGS: 16.04.2020	TEIKNING NR.: B101	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMP
A	VERKTEIKNING	16.04.2020	MM	MM	JPF	JPF