



Samþykkt þann  
 20 AUG 2020  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

**Skýringar fyrir vatns- og hitalagnir.**  
 Rör og tengisfni skal hafa hlotið vöðrukenningu rétra aðila. Fira skal eftir fyrirmæðum framleiðanda um niðurlögn, tengingar og meðferð. Plastlagir og álpedlagir skulu þola þann þrýsting sem krafist er í reglugerðum um heilar og kaldar vatnslagnir. Rör skulu varin fyrir dagbirtu (UV-geislum). Rör skulu þola allt að 90 gráðu hita og vera þrýstiröfub eins og reglur segja til um. Um neyðslavatslagir er plasti og álpepi skal fara eftir RB, Móðum (S3) 001 og IS1 67. Í sveypu gölfi skulu gölfhitalagnir komast ofan í járngrind staðsettyr gölfs og eru þær staðsettar þannig að minnst 70mm stoppluða komi yfir lagir. Neyðslavatslagir ásamt stofnlagnum fyrir heilt vatn skulu staðsettar undir járngrind í gölfi en stofnlagnum fyrir kalt vatn komi undir einangrun. Neyðslavatslagir eru álpepi og en sverleiki þeirra skráður á teikningun. Einangrun ídrag komi á neyðslavatslagir. Gölfhitalagnir eru Ø20X2,0 PePEX-rör með stærðsáskápu lagur með 200mm millibili (sjá teikn.). Rör eru fest með plastbandum. Gölfhitalagnir skal þrýstiprófa á sama hátt og rör í rör lagnir nema við 9 bar þrýsting. Allt lagnasfni skal vera CE vatnslagnir.

- °C táknar termóstát á vegg.
- S10 100m táknar númer og lengd gölfgeisla.

**Ath.**  
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 1800  
 Lagir utanhúss - sjá teikn. 1801  
 Fíremslilagnir í grunn (milli lína 1-6) - teikn. nr. 1802  
 Fíremslilagnir í grunn (milli lína 5-10) - teikn. nr. 1803  
 Stofnlagnir og tengingyndir fyrir neyðslavats- og hitalagnir - teikn. 1901  
 Neyðslavatslagir 1 hæð (milli lína 1-6) - teikn. nr. 1902  
 Neyðslavatslagir 1 hæð (milli lína 5-10) - teikn. nr. 1903  
 Gölfhitalagnir 1 hæð (milli lína 1-6) - teikn. nr. 2001  
 Gölfhitalagnir 1 hæð (milli lína 5-10) - teikn. nr. 2002

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

**H.S.Á. TEKNISTOFA**  
 TGT Hús ehf. - SUNNVEIÐ 12 - 603 AKUREYRI - KR. 701210-1230  
 Sími 464-6800 - fax 464-6801 - harsa@harsa.is - www.harsa.is

VERKHEITI

**Gjáhella 17, Hafnarfirdi**

HEITI TEKNIÐAGAR

Gölfhitalagnir 1. hæðar (1-6).

VERK NR	TEKNI NR	KVARRI	1:50	DAGS	05.08.2020
HANSAD	HÁ	TEKNAÐ	AF	YFIRFARÐ	BREYTING

HARALDUR S. ARNASON 1301492422  
 STEINMAR H. RÖSVALDSSON 1301492422

Gölfhitalagnir 1. hæðar (1-6) 1:50